


SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.  
HÆÐ Á ROFUM SÉ 110 sm.  
TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.  
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.


NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

- L = SJÓNVARP, F = BÆIARSÍMI
- H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
- [R]<sub>j</sub> REYKSKYNJARI jóniskur
- [R]<sub>o</sub> REYKSKYNJARI optiskur
- → HREYFISKYNJARI þjÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

*Vigdís*  
Áritun aðalhönnuðar



FRÁGANGUR Á SAMTENGINGUM  
STEYPUÞEINA FYRIR SÖKKULIARÐSKAUT



				LÓNSBRAUT 66 HAFNARFIRÐI		MRV. 1:50
				RAFLÖGN		LIKNSN. 2
				TERA s/f		SÍÐASTA/NR.
A	15.11.04	REYNDARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	TNR. 2 AF 2
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA
				RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA		ÚTU. A
				EDMUND BELLERSEN		VERKSN. TS-034
				TRAUSTRISVEINJÓRNARSON		
				RAFMAGNSLEIÐNFR.		
				SÍMI 5687388		
				SÍMI 5687390		