


Lagnir 3. hæð, Grunnmynd 1:50

Lykilmynn



 Samþykkt þann
26 JÁN 2016 
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
E.h. Sigurður Steinar Jónsson

Hitalagnir, Skýringar

Ofnalagnir eru 16x2,2 Rautitan flex með súrefniskápu frá REHAU
Eingöngu skal nota viðurkennt efni, og gæta skal þess allir hlutir kerfisins
séu frá sama framleiðanda.
Festingar skal setja á lagnir með mest 1-1,5 metra millibili. Setja skal þrjár
festingar við beygjur. Beygjuradius skal ekki vera meiri en 5x þvermál pípu.
Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar stillité og loftskrúfur
þrýstiprófun á lögnum skiptist í tvær lotur
Fyrri lota er framkvæmd í 1 klst. og er þréstingurinn 9 bör þrýstifall má vera
max 0,6 bör á seinni 30 min.
Seinni lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og tekur 2 klst.
þrýstifall má vera max 0,2 bör

Hitalagnir í kjallara og löðréttar að tengigrindum skulu vera úr svörtum stálþipum með skrúfuðum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440. Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. Fjarlægð á milli festinga Notamál Fjarlægð 15-32 mm 2,5 m 40-50 mm 3,0 m Einangra skal lagnir með 20mm glerular hólkum. Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillití og loftskrúfur. Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bör, og skal þrýstingur standa amk. 24 tima án þess að falla.

Leysluvatnslagnir Skýringar

Neysluvatnslagnir og tengi fyrir heitt og kalt vatn skulu vera
Rautitan stabil frá REHAU
Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um notkun og
medferð efnisins svo og ÍST-67 og DS-439
Festa skal lagnir með viðukennnum festingum
Mesta fjarlægð á milli festinga
Notamál Fjarlægð
16 mm 100 sm
20 mm 125 sm
25 mm 150 sm
Einandra skal lagnir í milliveggjum með ádragseinangrun.
Lóðréttar stofnlagnir eru einagraðar með 20 mm einagrunarhólkum.

Ráveitulagnir Skýringar

Fráveitulagnir innanhús skulu vera úr steypujární. Pipur skal setja saman með müffum úr ryðfríu stáli og með þéttingu úr gúmmí. Allt efni skal vera samasvarandi að gerð og gæðum.
Allar beygjur og greinar skulu gerðar með viðeigandi tengistykjum.
Nota skal hljóðeinanhrandi burðarfestingar á körðettar lagnir.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað