



STÁLVIKRI:  
 ALLT STÁL SKAL VERA S235 NEMA  
 ANNAD SÉ SÉRSTAKLEGA TEKID FRAM.

FRAMKVÆMD RAFSUDUVINNUNNAR  
 SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ STAÐALINN  
 EN 1011. SUÐUFERLAR SKULU VERA  
 SKV. ÍST EN ISO 15614. ÖLL RAFSUDA  
 SKAL NUNNIN AF RAFSUDUMÖNNUM  
 SEM HAFJA TIL ÞESS TILSKILIN RÉTTINDI  
 SKV. ÍST EN 287-1.

BOLTAR, SKINNUR OG RÆR:  
 HEITGALVANHÚÐAÐ 8.8.

ALLT STÁLVIKRI SKAL GRUNNAD MED  
 RYÐVARNARGRUNNI AÐ LÁGMARKI  
 OG ELÐVARIÐ SKV. FORSKRIFT  
 BRUNAHÖNNUDAR

ALLAR ÓNEFNÐAR SUÐUR SKULU VERA  
 STÚFSUÐUR.  
 ALLIR ÓNEFNÐIR BITAR SKULU VERA  
 UNP240  
 MILLIGÓLF ERU HEILKLÆDD MEÐ 21mm  
 GRENKROSSVIÐ SEM SKRÚFAÐUR ER Í  
 C-PROFILA OG STÁLVIKRI MEÐ Ø4,8X40  
 SJÁLFBORANDI SKRÚFUM c/c150.

KROSSVIÐ SKAL SKEYTA SAMAN Á  
 C-PROFILUM OG SKAL VÍXLA  
 SAMSKYTTUM Á MILLI RÁÐA.

SAMSKYTTI SEM EKKI LENDA Á  
 UNDIRSTUÐNINGI SKAL SKEYTA SAMAN  
 MEÐ KROSSVIÐSLASKA AÐ NEÐAN OG  
 SKRÚFA Í LÍM MEÐ Ø4,0X50  
 TRÉSKRÚFUIM c/c200

SJÁ SKÝRINGAR Á YFIRLITSMYND FYRIR  
 STEYPTAN HLUTA

ÁRITUN AÐALHÖNNUNÐAR: *[Signature]* KT. *[Signature]*


A 07.05.15 SÉRMYNDUM AF SP17-SP19 BÆTT VIÐ  
 BR. DAGS. BREYTING SAMB.



FLUGVELLIR 1 HAFNARFIRÐI  
 NÝBYGGING  
 BURÐARVIKRI  
 MILLIGÓLF - STÁLVIKRI  
 PLÖTUR - SÉRMYNDIR

HÖNNUNUR	YFIRFARIÐ	DAGS. ÚTG.	DAGS. BREYT.
PÓ	thorri@ferill.is	AK	21.07.14
MRV.	VERKNR.	TEIKN. NR.	BREYT.
1:5	14014	1 - 2070	A