

Byggingaulltrúi Hafnarfjarðar
Móttekið þann
16 FEB 2016

SKÝRINGAR

- TVÖFALDUR TENGILL
- TENGILL
- FJÖLDI
- ROFI
- SAMROFI
- KROSSROFI
- LJÓSDEYFIR
- PRÝSTIROFI
- HREYFISKYNJARA ROFI
- HNAPPUR
- LOFTDÓS-TENGIDÓS
- VEGGDÓS
- LOFTLJÓS
- VEGGLJÓS
- NEYÐARLÝSING
- NEYÐARLJÓS MERKT "ÚT" HÆÐ 230 CM
- VÍRAFJÖLDI/STRENGJAFJÖLDI Í RENNUM
- JARÐTENGING
- TÖFLUSKÁPUR
- FJARSTÝRÐUR HÁTALARI
- LOFTNETSTENGILL H20 cm
- SÍMA/TÖLVUTENGILL H20 cm

Gefin hæðarmál eru frá fullfrágengnu gólfi að miðri dós
Hæð rofa 1100mm
Hæð tengils við rofa er í rofahæð
Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi, kjallara og baði 1100mm
Aðrir tenglar 200mm frá gólfi.
Hæð veggjóna 1600mm
Hæð dóna undir efri skápum t.d. í eldhúsi 1600mm
Málstraumur rofa er 10A og tengla 16A
Allar lagnir fyrir lýsingu er rör 16 mm með vör 3 x 1,5 q
Allar lagnir fyrir krafttengla eru NYM-strengir í
rörum eða á netbökkum
T er tölvukerfi hæð tengla 200mm
L er loftnetskerfi hæð tengla 200mm
Hæðir á grunnmynd eru í cm. (H60 = hæð 600 mm.)
Allar lagnir og alltur þúnaður uppfylli reglugerð um
raforkuvirki og ákvæði í Staðal ÍST 200
NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á UPÐRÁTTUM

Aðalhönnuður Guðni Pálsson arkitekt
Kennitala 291246 4519

Br.	Dags.	Breyting	Br.	Sp.
2	1002.2016	GREINAMERKINGAR OG BRUNAVARNAK.	MS	MS
1	20.10.2015	LAMPAR Í MATSAL	MS	MS

Fjarðargata 19, Hafnarfirði
Tælenskur veitingastaður: Tuk TukThai
RAFLAGNIR LJÓSAKERFI SALERNI
ELDHÚS OG FL.

LJÓSTÆKNI ehf. RAFLAGNATEIKNINGAR
Magnús Siguróðsson rafmagnstækni- og ljósgestgjafi, löggr. raflagnahönnuður
Sóluhlí 28, 105 Reykjavík, kt. 011241 7519
GSM: 896 0559, tölvupóstur: mgs@ljostaekni.is heimas.: 562 9559

Hannað:	MS	Telknað:	MS	Yfirfarið:	MS
Samþykkt:	<i>Magnús Siguróðsson</i>			Kt.:	011241 7519
Tölvuskrá:	LT2015\FJARDARGATA 19, HF\VEITINGASTADUR\GUÐNI				
Mkv.	1:50	Blaðstærð:	A2		
Dags:	2.9.2015	Nr.:	LT140815	Blað:	1/5

