



ATH.
- MÁLSETNINGAR ERU Í SM.
- MÆLIÐ EKKI AF TEIKNINGUM.
- TEIKNING ER AÐENS LEIÐBEINANDI.
- ÖLL MÁL TAKIST Á STADNUM FYRIR SMÍÐI.
- MISRÆMI Í TEIKNINGUM TILKYNNIST ARKITEKTUM STRAX.

SKÝRINGAR

GLUGGAR OG HURÐIR ERU SETTIR Í EFTIR UPPTÆYPU HÚSS.
ALLUR FRAGANGUR SAMKVÆMT FYRIRSOÐN FRAMLEIÐANDA.
GLUGGAR ERU SAMSETTIR ÁL- OG TIMBURGLUGGAR.
OPNANLEG FOG ERU ÖLL TOPPHENGÐ.
PÓSTASTÆRÐ SKAL VERA U.P.B. 5 x 18 sm Í ÖLLUM GLUGGUM OG HURÐUM BÆRI VEÐNA STYRKIS OG HÉTTINGAR VÍÐ ÚTVEGG MILJUPÓSTAR MEGA VERA GRÝNNRI.
AÐ ÖÐRU LEITI REIKNAST PÓSTASTÆRÐ ÚT FRA GLUGGASTÆRÐ OG VINDGALLI. SJÁ TEIKNINGAR VERKFRÆÐINGA EÐA ÚTÆRIST FREKAR AF FRAMLEIÐANDA.
GLER SKAL VERA A.M.K. K-GLER. SÓLSTOPP-GLER SKAL VERA Í GLUGGUM Á SUÐAUSTUR OG SUÐVÆSTURHLÍÐ EÐA EFTIR ÖSKUM KAUFANDA.

HURÐ Í BÍLAGEYMSLU ER ÁLFELLIHURÐ MEÐ INNBRENNÐUM LIT. ÞIL Í HURÐ SKULU VERA SLETT OG ÁFERÐ EIRNKG. LITUR: RAL 7021
HURÐ FYRIR SORPGEYMSLU SMÍÐAST ÚR TIMBRJ MED HARÐVIRKLEIÐINGU SEM ÖLUBERIST.

LITIR GLUGGA OG HURDA:
- AÐ UTAN: RAL 7021
- AÐ INNAN: hvítt (nema hurð í bílageymslu)

ATH.
ÖLL MÁL ERU Í SM
MÆLIÐ EKKI AF TEIKNINGUM
TEIKNING ER AÐENS LEIÐBEINANDI
ÖLL MÁL TAKIST Á STADNUM FYRIR SMÍÐI
MISRÆMI Í TEIKNINGUM TILKYNNIST ARKITEKTUM STRAX

BREYTINGAR:

1. 1.5.14 - Breytingar á einangrun, úlvegjum, úlveggsákaðringum, sorpgeymslu og innihurðum.
- 2.
- 3.

FURUÁS 43 HAFNARFIRÐI		3.01
SÉRTEIKNINGAR	Dag: 26.09.07	
Glugga- og Hurðayfirlit	M.kv: 1:50	
RÝMA arkitektar Stjórnla 17, 110 Reykjavík Sími: 666 5665 www.ryma.is Sími: 11903-2310 Mífang: gunnar@ryma.is Gata: Pál Kristjánsson, arbeiði Sími: 202295-3078		

Handwritten signature