

SKÝRINGAR:


**SKÝRINGAR:**

FRÁGANGUR JÁRNA:  
 SKEYTILENGD SÉ 40° ÞVERMÁL JÁRNA  
 Í STAD ÞESS AÐ BEYGJA AÐALJÁRN Í HORNUM  
 KOMI VINKLAR AÐ LENGD 2° SKEYTILENGD

EFNI OG EFNISGÆÐI:  
 STEYPUSTYRKARSTÁL SÉ KAMBSTÁL KS42  
 STEINSTEYPA SÉ S250, SIGMÁL 4 TIL 8 CM  
 VATNSSEMENTSTALA 0.55 OG LOFT 4 TIL 6%  
 MÆLT EFTIR NIÐURLÖGN  
 SJÁ ENNFREMUR ÍSLENSKAN STAÐAL ÍST 10

— K10c200 TÁKNAR ENDA Á ÖKRÖKBEGÐU JÁRNI  
 — MERKIR AÐ 10mm KAMBSTÁL LEGGIST MED  
 — GK=13.80 200mm MILLIBILI  
 — HÆÐ Á FULLFRÁGANGINNI PLÖTU SÉ 13.80 m.y.s.

FYLLING Í OG AÐ SÖKKLUM SÉ HREIN GRÖF MÖL SETT Í LÖGUM  
 VÍÐ VÖKVUN OG ÞJÖPPUN. LAGBYKKT RÆÐST AF STÆRD TITRARA,  
 ÞÓ MEST 800mm.  
 MESTA ALAG UNDIR SÖKKLUM ER MINNA EN 0.6 N/mm<sup>2</sup>  
 UNDIRSTÖÐUR STANDI Á ÞJAPPADRI FYLLINGU



TÁKNAR SNID TEKID Í STEFNU ÖRVAR  
 S4 TÁKNAR SNID NÚMER  
 S2 TÁKNAR TEIKNINGARNÚMER ÞAR SEM SNID ER TEKID  
 S1 TÁKNAR TEIKNINGARNÚMER ÞAR SEM SNID ER SÝNT  
 SJÁ ENNFREMUR TEIKNINGU 768-S-000 OG TEIKNINGAR ARKITEKTS  
 ALLAR MÁLSETNINGAR SKAL BERA SAMAN VÍÐ TEIKNINGAR ARKITEKTS

Í SAMRÆMI VÍÐ SAMÞYKKT AÐALUPPRÐ/ETTI

Karl Magnús Karlsson 140566-5949  
*Karl Magnús Karlsson*

ENDBURSKOÐUR	BAGG	TEIKNINGAR
H		
G		
F		
E		
D		
C		
B		
A	STÆKKUN STOFU	JAN16 SJ SJ

VERKKAUPI  
**GUNNAR BEINTEINSSON**  
 VERKHEITI  
**HAMARSBRAUT 12, HAFNARFJÖRÐUR**  
 EFNI  
**BURÐARÞOL**

VERKFRÆÐISTOFAN  
**möndull**  
 VEFVAFRÍÐ  
 2068  
 VERRY UPPLAÐ NR  
 2068

BAGG: 01G6FU  
 OTGFEIÐ: SEPT 2005

KENNITALA OTGEFANNA  
 661254-7949

STÆP  
 A1

ENDURSK.  
 A1

SVENIBJORN JONSSON *Svenbjörn Jónsson*



Teikning þessi er gefin út af undirrituðum fyrir hönd eignaðs höfundar/ettor.  
 Teiknagagn ná ekki áfrtti með neðan helldu, að hluta til eða í heild af óvinsæmlega hefur höfundur.

