



1. HÆÐ

**SKÝRINGAR**  
 LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1.5  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
 L = SÍONVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm  
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm  
 ⊙ HITANEMI FYRIR GÓLFHITA H=155  
 □ HANDBODI  
 ○ REYKSKYNNJARI optiskur  
 ○ HREYFISKYNNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

22. feb. 2016  
 Áritun aðalhönnuðar

KIRKJUVELLIR 12B HAFNARFIRÐI				MÉT. 1:50	
RAFLÖGN 1. HÆÐ				TEKNI NR. 3	
TERA 5/6				SÉMIATA TÖL.	
RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA				SK. 3 AF 10	
EDMUND BELLERSEN				VÍS. 15-026	
TRÚTVEIÐERÐORSSON				A	

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
A  
B  
B1  
C  
E  
F

15-01-28	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	220146-2439
DAGS.	TEKNI	HANNAÐ	SAMTYKTI	KENNITALA	