

11316 1405189

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
Móttekið þann
16 MAR. 2016

Lágspenna		Smáspenna	Sameiginlegt
— Pipur ø16	✗ NL	— Pipur ø20	▬ Tofa/tengibox
- - - Pipur í gólfi ø16	⚡	- - - Pipur í gólfi ø20	□ □ □ Tofa
— Strengur	⚡ 2200	— Smáspennudós hæð 200	▬ Strengstigi
□ □ □ Flatkapall	⚡	— 1100 Smáspennudós hæð 1100	▬ Veggrenna
~ Snúrur	↓	— Sími hæð 200	
- - - Sökkulskaut	⚡	— Loftnet hæð 200	
— Tengill hæð 200	⚡	— Tölvutengill hæð 200	Instabus
— 1100 Tengill hæð 1100	⚡	— Dyrastími hæð 1500	— Pipur
⊙ Einfaldur rofi í dós hæð 1100	⚡	— Hátalari hæð 1100	- - - Pipur í gólfi
⊙ 800 Einfaldur rofi í dós hæð 800	⚡	⊙ Hnappur hæð 1100	□ □ □ Flatkapall
⊙ Samrofi hæð 1100	⚡	○ Loftdós til tengingar	☑ GIRA snertiskynjari tvöfaldir með hitanema nr. 1052 hæð 1300
⊙ Krossrofi hæð 1100		□ 1500 Veggdós hæð 1500	☑ GIRA snertiskynjari einfaldur nr. 1061 hæð 1300
⊙ ₂ ⊙ _{A,B} Tvöfaldir rofar í einni dós hæð 1100		□ OK Hurðaremi öryggiskerfis	☑ GIRA snertiskynjari þrefaldur nr. 1063 hæð 1300
B ⊙ _A Tveir einfaldir rofar hæð 1100		⊙ Hnappborð öryggiskerfis hæð 1500	☑ GIRA hreyfiskynjari hæð 2200 nr. 1305 hæð 1300
⊙ Þrjústíðimur 1x500W hæð 1100		⊙ Hreyfiskynjari öryggiskerfis	☑ GIRA snertiskynjari nr. 2071 hæð 1500
⊙ _{A,B} 2x210W þrjústíðimur í einni dós hæð 1100		⊙ Hurðaremi	☑ GIRA rofalari 6 DIN skynnu, sjá nánar tengillista
⊙ _{A,B} 2x500W þrjústíðimur í tveimur dósnum hæð 1100		□ GA Lagngleið, möguleiki á gardínustýringu	☑ GIRA dimmer 6 DIN skynnu, sjá nánar tengillista
⊙ Þrjústíðimur, gefur merki til snertidimma hæð 1100		⊙ Hurðaupnun	
⊙ Hnappur hæð 1100		⊙ Reykskynjari	
⊙ Rofi og tengill í tveim dósnum hæð 1100		⊙ Hreyfiskynjari öryggiskerfis	
✗ Loftdós fyrir ljós		⊙ Gasskynjari öryggiskerfis	
□ 1800 Veggdós fyrir ljós hæð 1800		⊙ Handbóti	
○ Loftdós til tengingar		⊙ Bjalla	
□ 600 Veggdós til tengingar hæð 600		⊙ Flauta	
□ GA Gardinumótur		⊙ Goumljós	
⊙ OT Óljós		⊙ Pipur fara niður	
		⊙ Pipur fara upp	

Skýringar

Öll mál eru frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós eða úr miðri dós í miðja dós eða í fullfrágenginn vegg.

Þar sem pípur eru lagðar hið við hið í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 10 mm bíl á milli róra þannig að steypa geti auðveldlega runnið niður á milli.

Til snertispennumarar skal nota nállun og lekstraumsrofvörn.

Málhluta lagna, teki, lampu og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.

Málstraumur rofa skal vera minnst 10A og tengja 16A

Jarðbinda skal pípukerfi fyrir heita og kaldvatnslagn. Skila skal málningu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur arkiveittu.

Öll tékn eru tekið og þar að samræmi lagnir að tekið eftir aðbæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

VERKHÖNNUN
VERKFRÆÐIRÁÐGJÖF

AKRANLAND 6, 203 KÓPAVOGI
Sími 570-5800, KTI 6501079-1280
WWW.VERKHÖNNUN.IS, VERKHÖNNUN@VERKHÖNNUN.IS

Dr.	Dagur	Skjalnúmer	Dr.	St.
Magnús B. Þórðarson Kt:030879-4149				
Samskipti f.a. verkhönnun e.t.d.				
Magnús B. Þórðarson				
Undirritað samráðgjafi				
Hauki Mar. 070249-3919				
Verkskipti				
HNODRAVELLIR 52				
RAFLAGNIR				
SKÝRINGAR				
Skr. x:\2014-01\027\tekn\raf\HV-1000.dwg				
gretar@verkhonnun.is	MBP	GÖJ	19.05.2014	A1
Þvöð	Vörð	Þvöð	Dagur	Málkerfi
2014-01-027		HV52-1000		A
Verkskipti	Skiptingarnúmer			

• Öll öfnt og öfritun teikninga að hluta eða heild er náð skriflegu leyfi hönnuðs