



SKÝRINGAR:

UNDIRSTÖÐUJARÐVEGUR ER ÞJÖPPUÐ FROSTFRÍ FYLING. ÞJÖPPUN UNDIR UNDIRSTÖÐUM SKAL UPFYLLA STANDARD PROCTOR. ÞJÖPPUNARPRÓF SKAL UPFYLLA E2 ≥ 120 N/mm² OG E2/E1 ≤ 2,6. MESTA ÁLAG Á FYLLINGU ER 300 kN/m².

STEINSTEYPA: C25/30.
 BENDISTÁL: B500c, TÁKNAD MED K Á TEIKNINUM.

YTRI LÁRÉTT JÄRN Í UNDIRSTÖÐUM SKAL SKEYTA UM HORN.

EF EKKI ER ANNAD SÝNT Á TEIKNINGU SKAL SETJA 2 K12 UM ÖLL OP, SEM NÁI 60 ÚT FYRIR OPIN.

UNDIR BOTNPLOTU SKAL EINANGRA MED 100 MM PLASTEINANGRUN.

GK= KÓTI Á ILÖGN.
 HK= KÓTI Á STEYPTRI PLOTU.

Undirritun hönnunarstjóra:
Haukur Margeirsson
 Haukur Margeirsson verkfr.
 Kt. 070249-3919.

Haukur Margeirsson byggingarverkfræðingur
 Alfhólsvegur 32- 200 Kópavogur
 Sími 699 8260 - haukurm@sinnet.is
 kt. 070249-3919

VERKREIÐI	HNOÐRAVELLIR 52-58, HAFNARFIRÐI		
HEITI TEIKN.	UNDIRSTÖÐUR GRUNNMÝND 1		
HANNAÐ	HM	DAGS.	MÁJ, 2014
TEIKNAD	HM	KVARDI	1:50
VERNR.		VERNR.	140115
TEIKN. NR.		TEIKN. NR.	201A