4/3'16 1405192

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Móttekið þann
16 MAR. 2016

Lágspenna

	Pípur ø16	NL	Loftdós f. ljós með neyðarbúnaði
	Pípur í gólfi ø16		LED naturljós
	Strengur	HR 2200	Hreyfiskynjari hæð 2200
	Flatkapall		Ljósnemi
	Snúrur		Jarðbinding
	Sökkulskaut		Spennir
	Tengill hæð 200		Pípur fara niður
1100	Tengill hæð 1100		Pípur fara upp
	Einfaldur rofi í dós hæð 1100		Loftdós fyrir halogenljós
800	Einfaldur rofi í dós hæð 800		Loftdós með spennuhöfli fyrir halogenljós
	Samrofi hæð 1100		Loftdós fyrir halogenljós skv. lampaplani
	Krossrofi hæð 1100		
2 A,B	Tvöfaldir rofar í einni dós hæð 1100		
B A	Tveir einfaldir rofar hæð 1100		
	þrýstidimmer 1x500W hæð 1100		
A,B	2x210W þrýstidimmer í einni dós hæð 1100		
A B	2x500W þrýstidimmer í tveimur dósum hæð 1100		
	þrýstirofi, gefur merki til snertidimma hæð 1100		
	Hnappur hæð 1100		
	Rofi og tengill í tveim dósum hæð 1100		
	Loftdós fyrir ljós		
1800	Veggdós fyrir ljós hæð 1800		
	Loftdós til tengingar		
600	Veggdós til tengingar hæð 600		
GA	Gardínumótor		
OT	Útljós		

Smáspenna

		Pípur ø20
		Pípur í gólf ø20
		Smáspennudós hæð 200
	1100	Smáspennudós hæð 1100
	S	Sími hæð 200
	L	Loftnet hæð 200
	E	Tölvutengill hæð 200
	DS	Dyrasími hæð 1500
	H	Hátalari hæð 1100
		Hnappur hæð 1100
		Loftdós til tengingar
	1500	Veggdós hæð 1500
	ÖK	Hurðanemi öryggiskerfis
		Hnappaborð öryggiskerfis hæð 1500
		Hreyfiskynjari öryggiskerfis
		Hurðanemi
	GA	Lagnaleið, möguleiki á gardínustýringu
		Hurðaopnun
	R	Reykskynjari
	HR	Hreyfiskynjari öryggiskerfis
	G	Gasskynjari öryggiskerfis
		Handboði
		Bjalla
		Flauta
		Gaumljós
		Pípur fara niður
		Pípur fara upp

Sameiginlegt

	Tafla/tengibox
	Tafla
	Strengstigi
	Veggrenna

Instabus

	Pípur
	Pípur í gólfi
	Flatkapall
	GIRA snertiskynjari tvöfalldur með hitanema nr. 1052 hæð 1300
	GIRA snertiskynjari einfalldur nr. 1061 hæð 1300
	GIRA snertiskynjari tvefalldur nr. 1063 hæð 1300
	GIRA hreyfiskynjari hæð 2200 nr. 1305 hæð 1300
	GIRA snertiskjár nr. 2071 hæð 1500
	GIRA rofaliði á DIN skynnu, sjá nánar tengilista
	GIRA dimmer á DIN skynnu, sjá nánar tengilista

Skýringar

Öll mál eru frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós eða úr miðri dós í miðja dós eða í fullfrágenginn vegg.

þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 10 mm bil á milli rára þannig að steypa geti auðveldlega runnið niður á milli.

Til snertispennuvarnar skal nota núllun og lekastraumsrofvörn.

Málmhluta lagna, tækja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.

Málstraumur rofa skal vera minnst 10A og tengla 16A

Jarðbinda skal pípukerfi fyrir heita og kaldavatnslögn. Skila skal mælingu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur orkuveitu.

Öll tákn eru táknræn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

VERKHÖNNUN
VERKFRÆÐIRÁÐGJÖF
Akralind 6, 203 Kópavogi
Sími: 570-5800, Kt: 650107-1280
www.verkhonnun.is, verkhonnun@verkhonnun.is

Br.	Dags.	Breyting	Br.	Sþ.
B1	22.02.2016	Húsnúmer og teikingar uppfærðar	GÓJ	

Magnús B. Þórðarson Kt:030879-4149

Samþykkt f.h. Verkhönnunar ehf.:

Undirritun samræmingarhönnuðar

Hauk Hlig.
070249-3919

Verkkaupi

HNOÐRAVELLIR 54
RAFLAGNIR
SKÝRINGAR

Skrá: x:\2014-01\027\teikn\raf\HV-1000.dwg

Hannað	Yfirfarið	Teiknað	Dags.	Mælikvarði	Blaðstærð
gretar@verkhonnun.is	MBþ	GÓJ	19.05.2014	–	A1

Verknúmer	Teikninganúmer	
2014-01-027	HV54-1000	B

© Öll afnot og afritun teikninga að hluta eða heild er með skriflegu leyfi höfundar