



Samykkt þann
06 APR 2016
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfjörð
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

SKÝRINGAR

NEYSLUVATN:
LÖÐRETTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIRIND /
ÍBÚÐUM SKULU VERA ALUPEX Ø25x2.5. FRÁ
TENGINRIND AD TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA Ø20x2.25.

HITALAGNIR:
LÖÐRETTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGINRIND /
ÍBÚÐUM SKULU VERA STÁLLAGNIR SVART Ø20. FRÁ
TENGINRIND AD TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA
PEXØ12x2.0.

FRÆRENSLI:
FALLPÍPUR SKULU VERA Ø100PP. HLIDARLAGNIR AD
SALERNI SKLA VERA Ø100PP. HLIDARLAGNIR AD
ELDHÚSVÖSLUM-ÞVOTTAVELUM SKULU VERA Ø70PP.
ABARAR HLIDARLANGIR SKULU VERA AD MINNSTA KOSTI
Ø50PP.

LAGNASTOKKUR OG SKAL VERA BÆÐI
HLJÓDEINANGRABUR OG ELÐVARINN, SJÁ TEIKNINGAR
ARKITEKTS.

NIÐURFÖLL Í SVÖLUM:
LAGNIR AD NIÐURFÖLLUM Í SVÖLUM SKULU VERA AD
MINNSTAKOSTI Ø50 MED. SJÁ GRUNNMYND LAGNA.

Raenid [Signature]

ATHUGASEMD: VARDANDI MÁLSETNINGAR SJÁ TEIKNINAR ARKITEKTS.

Frjárik Ólafsson - Verkfræðingur
Reykjalöf 14, 112 - P
Net: frj@frjaskip.is
Kennitala: 240753-2439, Sími: 896-5548

Tækniþjónusta
Ragnars G. Gunnarssonar
Súðvegur 11, 202 Víðeyri, Sími: 8969000, Fax: 8460001
Netfang: ragnar@tarni.is

VERND AF:	VERND AF:	VERND AF:
FRG-FÓ	FÓ-RGG	RGG-FÓ
2013.01.10	1:50	03.03.2015

Bjarkavellir 1C - Hafnarfjörður
LAGNIR - KJALLARI OG SÖKKULL
RÚMMYND

[Signature]
201207-50

BLAÐ:	UTGÁFA:
LC1-11	A