

SKÝRINGAR

- GN Gólf niðurfall
- GNG Gegnumströyms niðurfall
- LR Loftþræsing
- R Reykskyrnari
- SL Stökkvitæki
- HL Handlaug
- SK Stokkvaskur
- SB Sturtuboln
- EV Eihúsvaskur
- UPV Uppvottavél
- VS Vatnssalerni
- NF Niðurfall
- SN/PN Svatar niðurfall / Pak niðurfall

GÓLFKÓTAR:  
Allir kótar á uppdráttum aðalhönnuðar eru endanlegir kótar, ofan á frágengin gólfefni

MÁLSETNINGAR:  
Allar höfuðmálsetningar húss mibást við steinmál

180 mm steypur úrveggur,  
125 mm einangrun Báráur, RAL 9010.

150/180/200 mm steypur innveggur.

Léttur innveggur, almennt:  
70 mm blökkstoðir og 2 x 13 mm gífs eða  
70 mm vikurstein með 15 mm mürhuð.  
Ef valdir verða gífsveggir skulu votrymisveggir  
vera með rakapöllum gífsi.

Lykilmýnd

**mansard**

teiknistofa ehf  
Boltit 8 - 105 Reykjavík  
www.mansard.is / hraunbrun@hotmail.com  
Kl.: 670394-2079 - s:862-7102

Verkefni:	Eskivöllir 11		
Eini:	Vinnuteikning	Grunnmýnd 2-6.hæð	
Verknúmer:	A-15-03-03	Mkv.:	1:50
Teikn. nr.:	S-003	Dags.:	29.06.2015
Hannað:	JHH	Teiknað:	JHH
Jón Hrafn Hlödversson byggingarfræðingur BFI			
Kl.: 260662-6519			
Samþykkt:			

2.3.2015 9:10:20:03