



C Útsogskerfi 3

Skýringar:

Almennar skýringar sjá teikningu L-00-00.

KERFISLÝSING

Útsogskerfi 3. Vélfan útsogskerfi fyrir íbúðarhúsnæði Norðurbakka 1.

Útsog er frá baðherbergjum og þvottaherbergjum.

Samsvarandi útlöfsmagn streymir inn í íbúðirnar um stillanlegar ristar í átvegg og/eda gluggakörmum.

Yfirstraumsristar verða úr íbúðum og inn á baðherbergi.

Undir hurðar milli baðherbergja og þvottaherbergja verður minnst 30mm rifa.

Útsogskerfið er með hraðastýrdum blásaramótör, ÚB 3.41, sem stjórnad er eftir þrýstinema PN 3.22.

Útsogventlar eru stillanlegir.

Sigurður Steinar Jónsson
Kt. 090954-2459

B	11.06.07	S&J	HÖ	GAM
Útsogsbílsari 3.48				
A	30.04.07	GþG	HÖ	GAM
Kerfismynd breytt				
ÚTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAD	YFIRFARÐ	SAMÞYKKT
EDU BREYTINGAR				
HANNAÐ:	S&J	DAGS.:	03.11.2005	
TEIKNAD:	S&J	KVARÐ:	-	
YFIRF.:		VERK NR.:	5275	
SKRÁ:	L-91-01.dwg	TEIKN.NR.:	L-91-02	
SAMP.:	090954-2459			

FRUMSTÆRD BLADS A1
BLAÐSTÆRD A3, MINNKUN 1:2

Norðurbakki 1 og 3

Loftresikerfi
Kerfismynd II
Útsogskerfi 3



BORGARTÓNI 17 - 105 REYKJAVÍK NETFANG: fjarhitun@fjarhitun.is
SÍMI 562 8955 - FAX 562 8950 VEFSDA: www.fjarhitun.is
KENNITALA: 700186-1649