

Skýringar:

Almennar skýringar sjá teikningu L-00-00.

KERFISLÝSING

Útsogskerfi 4 og 5. Vélran útsogskerfi fyrir íbúðarhlénaði Norðurbakka 3.

Útsog er frá baðherbergjum og þvottaherbergjum.

Samsvarandi útloftsmagn streymir inn í íbúðirnar um stillanlegar ristar í útveg og/eda gluggakörmum.

Yfirstraumsristar verða úr íbúðum og inn á baðherbergi.

Undir hurðar milli baðherbergja og þvottaherbergja verður minnst 30mm rífa.

Útsogskerfin eru með hraðastýrðum blásamóturum, ÚB x.41, sem stjórnað er eftir þrýstinema PN x.12.

Útsogventlar eru stillanlegir.

[Signature]
Kl. 090954-2459

A	30.04.07	GP/G	HÖ	GAM
---	----------	------	----	-----

Kerfismynd breytt

ÓTGÁFA	DAGSETNING	TEKNAÐ	YFIRFARID	SAMÞYKKT
EDU BREYTINGAR				
HANNAÐ:	S&J	DAGS.:	03.11.2005	
TEKNAÐ:	S&J	KVARÐI:	-	
YFIRF.:		VERK NR.:	5275	
SKRÁ:	I-91-01.dwg	TEIKN.NR.:	L-91-03	
SAMP.:	090954-2459			

FRUMSTÆRÐ BLAÐS A1
BLAÐSTÆRÐ A3, MINNKUN 1:2

Norðurbakki 1 og 3

Loftresikerfi
Kerfismynd III
Útsogskerfi 4 og 5



BORGARTÚN 17 - 105 REYKJAVÍK NETFANG: fjarhitun@fjarhitun.is
SÍMI 562 8950 - FAX 562 8950 VEFSÍÐA: www.fjarhitun.is
KENNITALA: 700186-1649

