



SKÝRINGAR:

UNDIRSTÖÐUJARDVEGUR ER ÞJÖPPUÐ FROSTFRÍ FYLING. ÞJÖPPUN UNDIR UNDIRSTÖÐUM SKAL UPFYLLA STANDARD PROCTOR. ÞJÖPPUNARPRÓF SKAL UPFYLLA E2 ≥ 120 N/mm² OG E2/E1 ≤ 2,6. MESTA ÁLAG Á FYLINGU ER 300 kN/m².

STEINSTEYPA: C25/30.
BENDISTÁL: B500c, TÁKNAD MEB K Á TEIKNINUM.

YTRI LÁRÉTT JÁRN Í UNDIRSTÖÐUM SKAL SKEYTA UM HORN.

EF EKKI ER ANNAD SÝNT Á TEIKNINGU SKAL SETJA 2 K12 UM ÖLL OP, SEM NÁI 60 ÚT FYRIR OPIN.

UNDIR BOTNPLÖTU SKAL EINANGRA MED 100 MM PLASTEINANGRUN.

GK= KÓTI Á ILÖGN.
HK= KÓTI Á STEYPTRI PLOTU.

Undirritun hönnunarstjóra:

HM
Haukur Margeirsson verkfr.
Kt. 070249-3919.

Haukur Margeirsson byggingarverkfæðingur
Álfhólsvegur 32-200 Kópavogur
Sími 699 8260 - haukur@simnet.is
kt. 070249 3919

Haukur Margeirsson

B BREYTT 23.03.2016. UNDIRSTÖÐUM SKJÓLVEGGJA BREYTT OG
....VEGGIR UM SORPGEYMSLUR FELLDIR ÚT (GEYMSLUR FORSTEYPTAR).
A BREYTT 29.01.2016. UNDIRSTÖÐUM SKJÓLVEGGJA. HM.

VERKREIÐI	HNOBRAVELLIR 52-58, HAFNARFIRÐI		
HEITI TEIKN	UNDIRSTÖÐUR GRUNNMYND 1		
HAUNAD	HM	DAGS	MÁJ, 2014
TEIKNAD	HM	KVARNR	1:50
VERKNR.			140115
TEIKN. NR.			201B