



Samþykkt þann
25 APR 2016
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirki
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

Skýringar:

- EV Eldhúsvaskur
- HL Handlaug
- VS Vatnssalerni

Skýringar neysluvatnskerfi:

Rör í neysluvatnskerfi er rör í rör kerfi að auki skulu vera Ál-Pex plaströr með súrefniskápu eða sambærileg.
Þvermál ø16 mm fyrir einn krana eða einn krana og salerni og þvermál ø18 mm fyrir 2 eða 3 krana, sjá teikningu.

Skýringar hitalagnir:

Röralagnir í hitakerfi er snittað stál, þvermál ø12 mm og ø15 mm.
Á ofna komi lofthitastýrir lokar, Danfoss eða tilsvaramandi.

Hvaleyrarbraut 22
220 Hafnarfjörður

Hita- og þrifakerfi, grunnmynd millipalls og skýringar.	202
Dagur:	08.02.2016
Mkv:	1:50

TAG teiknistofa
Síðumúla 33, 108 Reykjavík, sími: 568-6681, 699-4297
tagteiknistofa.is

Jón Kristjánsson
Byggingarverkfæðingur
kt: 210754-4829
netfang: jon@tagteiknistofa.is

Atli Jóhann Guðbjörnsson
Byggingarverkfæðingur
kt: 260978-5789
netfang: atli@tagteiknistofa.is

Áritun hönnuðar:
Jón Kristjánsson

Áritun aðalhönnuðar:
Atli Jóhann Guðbjörnsson