

SKÝRINGAR:

- SJÁ TEIKNINGU B 000 FYRIR ALMENNAR SKÝRINGAR
- SJÁ TEIKNINGU B 4050 FYRIR ALMENN SNID Í VEGGI OG SKÝRINGAR FYRIR HLIÐARMYNDIR VEGGJA
- ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETNUM OG ALLIR KÓTAR ERU Í METRUM
- VEGGIR ERU 200mm ÞYKKIR NEMA ANNAÐ SÉ TEKID Sérstaklega fram
- SJÁ GATAPLÖN FRÁ FERLI FYRIR STÆRD OG STAÐSETNINGU GATA Í VEGGI

TÁKN:



GRUNNBENDING VEGGJA:

- GILDIR ÞAR SEM EKKI ER SKILGREIND SÉRSTÖK GRUNNBENDING Á HLIÐARMYNDUM
- 150mm ÞYKKIR VEGGIR
LÖÐRÉTT BENDING: K10c/c150
LÁRÉTT BENDING: K10c/c150
- 180mm ÞYKKIR VEGGIR
LÖÐRÉTT BENDING: K10c/c200
LÁRÉTT BENDING: K10c/c200
- 200mm ÞYKKIR VEGGIR
LÖÐRÉTT BENDING: K10c/c250
LÁRÉTT BENDING: K10c/c200
- BENDING VEGGJA ER ALMENNT ALLTAF Í TVÖFALDRI GRIND, NEMA Í 150mm ÞYKKUM VEGGIUM ÞAR SEM GRIND ER EINFÖLD

ÁRITUN ADALHÖNNUÐAR: *[Signature]* KT.

A 22.05.15 STÁLBITUM Í GLUGGA BÆTT VIÐ			
BR.	DAGS.	BREYTING	

ferill
VERKFRÆÐISTOFA

HERJÓLFSGATA 32-34 HAFNARFJÖRÐUR
FJÖLBÝLISHÚS

BURÐARVIRKI
VEGGIR - V056a OG V056b
HLIÐARMYND

SAMÞYKKT KT. 121260-4689

HÖNNUÐUR	YRFARID	DAGS. ÚTG.	DAGS. BREYT.
AK arngimur@ferill.is	HE	31.03.15	22.05.15
MKV.	VERKNR.	TEKN. NR.	BREYT.
1:50	14103	B 3010	A

Ferill ehf. Mörkin 1 108 Reykjavík Sími: 575 1600 Fax: 575 1601 www.ferill.is

V056b M1:50

V056a M1:50

