



15.04.15 18.06.16

Samþykkt þann
24. júní 2016
Byggingaálfurinn í Hlíðinni

Áritun höfundanna
Dagsetning aðalupprentar
17.12.14, 24.03.15, 13.10.15

Skýringar:
Allar málsetningar og hæðarkóta skal sannreyna með tilliti til aðstoðna á staðnum og teikningar arkitekta, þó þer að láta hönnuð vita af misræmi.
Málsetning á timburveggjum eru einungis vegna veggjagrinda. Nánari málsetningar á hurðum, gluggum og veggjum sjá teikningu arkitekts.

Trévirki:
Timbur skal ekki vera lakara en af flokki K 18 (c18) skv. Eurocode 5: IST EN 1995. Allan við utanhús skal fasaaveja.
Kerto -S: skal hafa beygjuþol 48 Mpa, skerþol 6 Mpa og fjöðurstuðul 14000Mpa hö minnsta
Limré GL 32

Veggir:
Stoðir og lausholt eru að öllu jöfnu 45x145,70x145 og 45x120 nema annað sé tekið fram. Bil milli málöfna stoða skal ekki vera meira en 600mm. Utan á grind komi 5mm gufucopin rakapvoðinn krossviður þegga vegna (t.d. birki/krossviður) Öllum samskeytum skal víxlað og skulu ávallt vera á stoð/lausholti.
Krossviður festist með 2 c/c 150 í rakapvoð lim. Auk þappa undir fótstykki komi þéttborði (Aerofill-púlsa eða limod þéttborði).

Á öllum samskeytum skáneglist minst 2x2 i kross Fótstykki festist með múrboltum M 12 c/c 600 bordþýpt 105mm og snertidýpt bolta 100mm Öð hon skulu skrúðu saman með 2x60x80mm skrúfum c/c 600
Stoðir og lausholt sem ekki festast niður í steypla plötu festast með enda skrúfum 2x6x110.

Gólfklæðning:
Táknar stól gólfbita, hámarks bil milli stóla er 1,0m
Gólf klæðist með 26mm nótudum spónaplötum. Plötur neglist í lim með 2,7x50 rífluðum nöglum c/c 200

Þakklæðning:
Þak er klætt með 24mm vatslindum krossvið og klæðning skrúðu með skrúfum pr. 150 við alla kanta og skifur, annars pr 300.

Festingar:
Boltar, teinar, rær og skinnur skulu vera af gæðaflokki 8.8.
Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitizinkhúðaðar eða ryðfrjár.
Múrboltar eru í gæðaflokki 5.8, boltar, skrúfur og naglar séu heitizinkhúðaðir.
Undir alla boltahausa og rær sem liggja að tré skal setja skifur með þvermál 3x3 (d=þvermál bolta) og þykkt 0,3d eða að lágmarki 4mm.

Suður:
Suða skal vera í samræmi við IST EN 287-1. Suðumenn skulu hafa tilskilin réttindi.

Tilvísanir:
Almennar skýringar:
sjá teikningu nr. 14238-B0 000

Hæðarkótar á plötum og málsetningar á veggjum:
Teikning arkitekts

Gólf í plötum og veggjum:
sjá gatateikningu

A 15.06.16 Handrit er steypt og timburdúrlit á stað stáðhöna. HÓJ/BG
Dag. Dags. Skýring Hannad/Víðfaró

VSBS
VERKFRÆÐISTOFA
Bajarhrauni 20 / 220 Hafnarfjörður
Kortveita 710760-2669
Sími 585 8600
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Áritun séðhönnuðar
Björn Guðafsson
Sí: 180550 4888 - bjorn@vsb.is
Virkidagur
STRANDGATA 31-33
220 HAFNARFIRDI
Verkið
Burdarvirki
Létt gólf, 4. hæð
Grunnmynd 1

Hannað	Teiknað	Yfirtekið	Kvartí	Gleða
IHO	IHO	BG	1:50	/ A1
Dags:	29.04.2015	Verkið nr:	14238	Dagblaði:
		Teikning:	B5 041	A

V:\2014\14238 Strandgata 31-33\1 - Teikningar\12-Projekt_Novipact\14238 - Strandgata 31-33\Shedid\B1\14238-B5-141-142-1.dwg