



15.04.15 18.06.2016

Samþykkt þann
24. júní 2016
Byggingstuldráttur í Hafnarfirði

Alttun séðnaðar
Dagsetning aðalupptákna
17.12.14, 29.03.15, 13.11.15

Skýringar:
Allar málsetningar og hæðarkóta skal sannreyna með tilliti til aðstæðna á staðnum og teikningar arkitekta, þó þær sé að láta hönnuð víta af misræmi.
Málsetning á timburveggjum eru einungis vegna veggjagrinda. Nánari málsetningar á hurðum, gluggum og veggjum sjá teikningu arkitekts.

Trévirki:
Timbur skal ekki vera lakara en af flokki K 18 (c18) skv. Eurocode 5: IST EN 1995. Allan við utanhúss skal fasaerja.
Kerto -S: skal hafa beygjuþol 48 Mpa, skerþol 6 Mpa og fjáðurstuðul 14000Mpa hlö minnsta Líntré GL 32

Veggir:
Stoðir og lausholt eru að öllu jöfnu 45x145,70x145 og 45x120 nema annað sé tekið fram. Bil milli málina stöðva skal ekki vera meira en 600mm. Utan á grind komi 6mm gúfuoþinn rakabólinn krossviður beggia vegna (t.d. birkkrossviður) Öllum samskeytum skal vikið og skulu ávallt vera á stoð/lausholt.
Krossviður festist með 28 c/c 150 í rakabólum lím. Auk þessa undir fótstykki komi þéttborði (Aerofill-púlsa eða límd þéttborði).

Á öllum samskeytum skáneglist minnst 2x2 3/8 í kross Fótstykki festist með múrboltum M 12 c/c 600 borðþrýpt 105mm og sneridýpt bolta 100mm Öll horn skulu sknúð saman með 2x60x90mm skrúfum c/c 600
Stoðir og lausholt sem ekki festast niður í steypta plötu festast með enda skrúfum 2x6x110.

Gólfklæðning:
□ Táknar stól gólfrita, hámarks bil milli stóla er 1,0m
Gólf klæðist með 26mm nótuðum spónaplötum. Plötur neglist í lim með 2,7x50 rífluðum nöglum c/c 200

Þakklæðning:
Þak er klætt með 24mm vatnslímdum krossvið og klæðning skrúfuð með skrúfum pr. 150 við alla kanta og skífur, annars pr 300.

Festingar:
Boltar, teinar, rær og skinnur skulu vera af gæðaflokki 8.8.
Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitstíðnibættar eða rýflirar.
Múrboltar eru í gæðaflokki 5.8, boltar, skrúfur og naglar séu heitsinkuðadír.
Undir alla bolthausa og rær sem liggja að tré skal setja skífur með þvermál 3x d (d=þvermál bolta) og þykkt 0,3d eða að lágmarki 4mm.

Suður:
Suða skal vera í samræmi við IST EN 287-1. Suðumenn skulu hafa talskín réttindi.

Tilvísanir:

Almennar skýringar:
sjá teikningu nr. 14238-B0 000

Hæðarkótar á plötum og málsetningar á veggjum:
Teikning arkitekts

Göt í plötum og veggjum:
sjá gatateikningu

A 15.06.16 Timburstútur í stað stálstöðna. HOJ/BO
Útg. Dags. Skýring Hanna Þórfrið

VSB VERKFRÆÐISTOFA
Bejaráramni 20 / 220 Hafnarfjörður
Kontakt 710765-0889
Sími 585 8800
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Alttun séðnaðar
Björn Guðafsson
Kt. 190550 4888 - bjorn@vsb.is
Verkhöldi
STRANDGATA 31-33
220 HAFNARFIRÐI

Verkhöldi
Búðarvirki
Létt gólf, 4. hæð
Grunnmynd 2

Hannaf	THÓ	Teiknað	Yfirferð	Kvarði	Síða
Dags.	THÓ	Verkhöldi	Teikning	1:50	/ A1 - Djúpa
29.04.2015		14238	B5 042		A

V:\2014\14238 Strandgata 31-33\17 Teikning\12-Project_Navigation\14238 - Strandgata 31-33\Shedding\14238-B0 000.dwg