TÆKJALISTI-SJÁLFVIRKIR LOKAR, ÞRÝSTIJAFNARAR, ÞRÝSTIMINNKARAR OG SLAUFULOKAR

NÚMER KERFIS	GERÐ KERFIS	TÆKISNÚMER	HEITI TÆKIS	ÞJÓNAR	STAÐSETNING	RENNSLI [l/s]	Tækniupplýsingar					Viðmiðunar búnaður	ATH.
							Tenging [mm]	kvs [m3/h]	ΔPmax [bar]	Stillisvið [bar]	Stillisvið [°C]		
360.01	LOFTRÆSING	-SJ401	ÞRÝSTIMINNKARI	ÁFYLLING k 360.01	LOFTRÆSIK.	1	DN20	4		1,0-3,0		Desbordes 10BIS	
360.01	LOFTRÆSING	-SJ402	ÞRÝSTIMINNKARI	KÆLI	INNTAKSKL.	2,5	DN32	6,3		1,0-3,0		Desbordes 10BIS	1
360.01	LOFTRÆSING	-SJ403	ÞRÝSTIMINNKARI	ÁFYLLING k 360.02	LOFTRÆSIK.	1	DN20	4		1,0-3,0		Desbordes 10BIS	
360.01	LOFTRÆSING	-SJ404	ÞRÝSTIMINNKARI	ÁFYLLING k 360.03	LOFTRÆSIK.	1	DN20	4		1,0-3,0		Desbordes 10BIS	
360.01	LOFTRÆSING	-SP401	ÞRÝSTIJAFNARI	360.01 OG 02	INNTAKSKL.	1,6	DN20	6,3		0,8-1,6		Danfoss AVP DN20	

ATH.
1. Þrýstimunur yfir loka 2 bar

TÆKJALISTI - MÓTORLOKAR

KERFI	GERÐ KERFIS	TÆKISNÚMER	STAÐSETNING TÆKIS	ÞJÓNAR	VARMAAFL [Kw]	LOKAHÚS					MÓTOR				Viðmiðunar búnaður BELIMO	ATH.
						Rennsli [l/s]	kvs	Tenging [mm]	PORT	ΔP Max [kPa]	Fæðispenna		Stýrimerki			
											24VAC	230VAC	0-10VDC	on/off		
360.01	LOFTRÆSING	-SB401	Í LOFTR.KLEFA	KÆLING K 360.01	-48	2,5	10	25	2	150	x		x		R2..LR24A-SR	1
360.01	LOFTRÆSING	-SB402	Í LOFTR.KLEFA	HITI FYRIR SAMEIG.	176	1,6	6	20	2	150	x		x		R2..LR24A-SR	1
360.01	LOFTRÆSING	-SB501	Í LOFTR.KLEFA	TEXTIL	30	0,180	1,6	15	2	150	x		x		R2..LR24A-SR	1
360.01	LOFTRÆSING	-SB502	Í LOFTR.KLEFA	FORMGR.	38	0,229	1,6	15	2	150	x		x		R2..LR24A-SR	1
360.01	LOFTRÆSING	-SB503	Í LOFTR.KLEFA	FORVARSLA	7	0,043	0,63	15	2	150	x		x		R2..LR24A-SR	1
360.01	LOFTRÆSING	-SB504	Í LOFTR.KLEFA	HEIMILDAR SAFN	7	0,043	0,63	15	2	150	x		x		R2..LR24A-SR	1
360.01	LOFTRÆSING	-SB505	Í LOFTR.KLEFA	GEYMSLA B2	30	0,180	1,6	15	2	150	x		x		R2..LR24A-SR	1
360.01	LOFTRÆSING	-SB506	Í LOFTR.KLEFA	GEYMSLA A	62	0,371	2,5	15	2	150	x		x		R2..LR24A-SR	1
360.02	LOFTRÆSING	-SB401	Í LOFTR.KLEFA	ALM. SVÆÐI	90	0,526	4	15	2	150	x		x		R2..LR24A-SR	1
360.02	LOFTRÆSING	-SB501	Í LOFTR.KLEFA	ALM. SVÆÐI	36	0,23	1	15	2	150	x		x		R2..LR24A-SR	1

ATH.
1. ÞRÝSTIFALL MÓTORLOKA 80kPa HITAV. 30kPa DÆLUK.

TÆKJALISTI - NEMAR

KERFI	GERÐ KERFIS	TÆKISNÚMER	STAÐSETNING	GERÐ NEMA								RAFTENGING		VIÐMIÐUNAR TÆKI	ATH.
				VATN -20...+120°C	Í LOFTSTOKK -30...+70°C	RAKANEMI Í STOKK 0...100%	RAKANEMI Í HERBERGI 0...100%	HERBERGISNEMI 0...+50°C	ÚTIHITI	ÞRÝSTINGS NEMI 0-350Pa loft	ÞRÝSTINGS NEMI 0-2bar - vökvi	ÞÉTTISTIG	FÆÐISPENNA		
360.01	LOFTRÆSING	-RT400	Í LOFTR.KLEFA		X							IP65		TG-KH/P...	
360.01	LOFTRÆSING	-RT401	Í LOFTR.KLEFA		X							IP65		TG-KH/P...	
360.01	LOFTRÆSING	-RT402	Í LOFTR.KLEFA		X							IP65		TG-KH/P...	
360.01	LOFTRÆSING	-RT403	Í LOFTR.KLEFA		X							IP65		TG-KH/P...	
360.01	LOFTRÆSING	-RT404	Í LOFTR.KLEFA		X							IP65		TG-KH/P...	
360.01	LOFTRÆSING	-RT405	Í LOFTR.KLEFA		X							IP65		TG-KH/P...	
360.01	LOFTRÆSING	-RT406	Í LOFTR.KLEFA		X							IP65		TG-KH/P...	
360.01	LOFTRÆSING	-RT407	Í LOFTR.KLEFA	X								IP65		TG-DHW1/P..	
360.01	LOFTRÆSING	-RT408	Í LOFTR.KLEFA	X								IP65		TG-DHW1/P..	
360.01	LOFTRÆSING	-RT409	Í LOFTR.KLEFA	X								IP65		TG-DHW1/P..	
360.01	LOFTRÆSING	-RT501	Í LOFTR.KLEFA	X								IP65		TG-DHW1/P..	
360.01	LOFTRÆSING	-RT502	Í LOFTR.KLEFA	X								IP65		TG-DHW1/P..	
360.01	LOFTRÆSING	-RT503	Í LOFTR.KLEFA	X								IP65		TG-DHW1/P..	
360.01	LOFTRÆSING	-RT504	Í LOFTR.KLEFA	X								IP65		TG-DHW1/P..	
360.01	LOFTRÆSING	-RT601	Í ÝMI 105					X				IP30		TG-R5/PT...	1
360.01	LOFTRÆSING	-RT602	Í ÝMI 301					X				IP30		TG-R5/PT...	1
360.01	LOFTRÆSING	-RT603	Í ÝMI 105					X				IP30		TG-R5/PT...	1
360.01	LOFTRÆSING	-RT604	Í ÝMI 202					X				IP30		TG-R5/PT...	1
360.01	LOFTRÆSING	-RT605	Í ÝMI 101					X				IP30		TG-R5/PT...	1
360.01	LOFTRÆSING	-RT606	Í ÝMI 102					X				IP30		TG-R5/PT...	1
360.01	LOFTRÆSING	-RH401	Í LOFTR.KLEFA		X	X						IP65	24V	HTD10(-420)	2
360.01	LOFTRÆSING	-RH402	Í LOFTR.KLEFA		X	X						IP65	24V	HTD10(-420)	2
360.01	LOFTRÆSING	-RH403	Í LOFTR.KLEFA		X	X						IP65	24V	HTD10(-420)	2
360.01	LOFTRÆSING	-RH404	Í LOFTR.KLEFA		X	X						IP65	24V	HTD10(-420)	2
360.01	LOFTRÆSING	-RH405	Í LOFTR.KLEFA		X	X						IP65	24V	HTD10(-420)	2
360.01	LOFTRÆSING	-RH406	Í LOFTR.KLEFA		X	X						IP65	24V	HTD10(-420)	2
360.01	LOFTRÆSING	-RH601	Í ÝMI 105				X					IP30	24V	HTRT10(-D)	2
360.01	LOFTRÆSING	-RH602	Í ÝMI 301				X					IP30	24V	HTRT10(-D)	2
360.01	LOFTRÆSING	-RH603	Í ÝMI 105				X					IP30	24V	HTRT10(-D)	2
360.01	LOFTRÆSING	-RH604	Í ÝMI 202				X					IP30	24V	HTRT10(-D)	2
360.01	LOFTRÆSING	-RH605	Í ÝMI 101				X					IP30	24V	HTRT10(-D)	2
360.01	LOFTRÆSING	-RH606	Í ÝMI 102				X					IP30	24V	HTRT10(-D)	2
360.02	LOFTRÆSING	-RT400	Í LOFTRÆSIK.		X				(X)			IP65		TG-KH/P...	
360.02	LOFTRÆSING	-RT401	Í LOFTRÆSIK.		X							IP65		TG-KH/P...	
360.02	LOFTRÆSING	-RT402	Í LOFTRÆSIK.	X								IP65		TG-DHW1/P..	
360.02	LOFTRÆSING	-RT501	Í LOFTRÆSIK.	X								IP65		TG-DHW1/P..	
360.02	LOFTRÆSING	-RT502	Í LOFTRÆSIK.	X								IP65		TG-DHW1/P..	
360.01	LOFTRÆSING	-RP401	Í LOFTRÆSIK.							X		IP65			
360.01	LOFTRÆSING	-RP001	Í LOFTRÆSIK.								X	IP65			
360.01	LOFTRÆSING	-RP002	Í LOFTRÆSIK.								X	IP65			
360.02	LOFTRÆSING	-RP001	Í LOFTRÆSIK.								X	IP65			

ath
1. ÁN STILLIHNAPPS
2. SAMBYGGÐUR HITA OG RAKANEMI +/-2%
3. ÚTIHITI MÆLDUR MEÐ HITANEMA FYRIR KERFI 360.02

Samþykkt þann 27 JUL 2016
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

Áritun hönnunarstjóra

Dagsetning aðaluppdráttar

Skýringar:

- Almennar skýringar sjá teikningu L0 000
- Innblásturs- og útsogsstokka loftræsikerfis fyrir minjageymslur, kerfi 360.01, skal hitaeinangra með 25mm steinull með álfilmu

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarið

VSB VERKFRÆÐISTOFA
Bæjarhrauni 20 / 220 Hafnarfjörður
Kennitala 710796-2899
Sími 585 8600
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar
Sveinn Áki Sverrisson
Kt: 230855 5609 - aki@vsb.is

Verkheiti
TJARNAVELLIR 11
HAFNARFIRÐI

Verkhluti
Loftræsing
Öll kerfi
Tækjalistar 2

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði	Síða
BIB	BIB	SÁS	/ A1	-

Dags.	Verknúmer	Teikning	Útgáfa
15.06.2016	15201	L1 806	-

V:\2015\15201 Tjarnavellir 11 - Þjónustusalir\07-Teikningar\T2-Project_Navigator\Tjarnavellir 11 - Þjónustusalir\05Sheets\Lo\15201-L1 806 - .dwg