



SKYRINGAR

ALLT LÍPENT EFTIR SKAL FJARLEGT OG GRÁVÍÐ SKAL NIÐUR Á FASTAN BOTN. FÝLLINGAREFTIR INNAN Í OG UMHVÆFIS SÖKKLA SKAL VERA FROSTRETT EFTIR OG ÞJAPPAD Í MEST 30 CM LÖGUM OG BLEYTT. DÝPT SÖKKLA Á FÝLLINGU MÁ VERA 80-120 CM. ÞAR SEM DÝPT SÖKKLA FER YFIR 120 CM. SKAL SETJA JÄRNAGRIND Í MIDJU SÖKKULVEGGJA, K10 c/c 25 OG FÝLLINGU KEMUR AD SÖKKULUM BEGGJA MEGIN. ÞAR SEM SÖKKLAR STANDA Á KLÖÐUM ER LÖGHAÐSÞYTT SÖKKLA 30 CM OG SKAL TEKID TILLIT TIL FRÆNNIS OG REGNVATNSLAGA. MESTA REIKNAD ALAG FRA SÖKKLUM ER 0.33 MN/fm (3.3 kg/fcm).

ALAGSFORSENDUR:

NOTALAG 300 KP/H²
 LETTIR INNVEGGIR 100 KP/H²
 SNJÖALAG 100 KP/H²
 VINDALAG SAMKVÆMT IST 12.3

STEINSTEYPA Í SÖKKLA OG INNVEGGI SKAL VERA S-200, EN STEINSTEYPA Í UTVEGGI OG GÖLFPLÖTUR SKAL VERA S-250. STEINSTEYPA SKAL UPPFÝLLA KRUFU BYGGINGAREGLUGERÐAR, IST 9 OG IST 10. K 10 MERKIR KAMBSTAL K 40 OG SKAL SKYFTI LÖNG JÄRNA VERA 50 CM. ÞAR SEM EINHLEIDA FÝLLING KEMUR AD KJALLARAVEGGJUM SKAL SETJA JÄRNA ÞAR SEM EINHLEIDA FÝLLING KEMUR AD JÄRNAGRIND OG K10 c/c 25CM LÖÐRETT OG K10 c/c 25CM LÄRETT. SAMA JÄRNAGRIND KOMI VID UTBRÖN ALLRA UTVEGGJA. Í STEINSTEYPA INNVEGGI KOMI EINFOLD JÄRNAGRIND K10 c/c 25 CM LÖÐRETT OG LÄRETT, SJA SNIDMYNDIR. STEYPUHULA Á JÄRN VID UTBRÖN UTVEGGJA SKAL VERA 4 CM, EN 1 CM VID INNRI BRÖN UTVEGGJA OG VEGGJA SEM JÄRFÝLLING KEMUR AD. JÄRN SKAL STAÐSETJA MED ÞÄR TILGERÐUM ÞJALLERÐARLÖSSUM. UPPHED OG UNDIR ALLA GLUGGA, HURDIR OG ÖNNUR HURÖP SKAL SETJA 4 K12 EN YFIR GLUGGA, HURDIR OG ÖNNUR HURÖP SKAL SETJA 4 K12 NEMA ÖNNAR SE TEKID FRÄH. JÄRN SKULU MÁ 50 CM ÖTFYRIR ÖP. Í ÖLL STEYPUKIL SKAL SETJA TENGIJÄRN K10 c/c 25cm, LÖNGD 100 CM NEMA ÖNNAR SE TEKID FRÄH. JÄRNHÖSKVI Í PLÖTU Á FÝLLINGU ER K 8 c/c 25.

ADUR EN FÝLLT ER AD SÖKKLUM EDA KJALLARAVEGGJUM SKAL HUGGVA TENGIJÄRN 1.5 CM INN Í VEGG OG HOLUFÝLLA MED MÖRBLÖNDU, 1:2. Á SÖKKLA OG VEGGLEITI SEM FARA UNDIR JÖRD SKAL BERA BIK Á ADUR EN FÝLLT ER AD SÖKKLUM OG VEGGJUM.

ÞVERMÄL JÄRNA EF ÖFTID ÖFF Í MM. ÖLLAR MÄLSETNINGAR ERU Í CM. HEDARKÖTAR ERU ÖFTIR ÖPP Í METRUM OG Á FULLFRÄGENGIN GÖLF. SJA TEIKNINGU B-2 SKYRINGAR, B-1A OG L-1.

HESHÖS SÖRLA Í HLIDARÖPÖM VID KALÄRSÖLVEG. OKT. 1991

P A R H Ö S. 02. -121329

SÖKKLAR, JÄRNÖENTAR GÖLFPLÖTUR, SNIDMYNDIR. MÄLIKVÄRDI 1:50 1:20

TEIKNÖJÖNÖSTA SVEINS KÄRLSSÖNAR TFI BEJÄRNÖAUNI 220 HÄFNÄRFJÖRÖUR 91-653045 TEIKNING B-1

Leif Alfreð Langgösson

STÄÐSETNING STÖKKA ÖNÖRSKÖDIST Á STÄÐNUM

TEIKNINGU BRÖYTT Í SEPTEMBER 1992 *Svein*

kötur eru gefnir upp á fullfrágengin gölf