



TEIKNINGU DREYTT 04.11.1992
 TEIKNINGU DREYTT 21.10.1992
 teikningu breytt 01.10.1997

SJÁ TEIKNINGAR B-1.2 B-2 B-3 B-4

SKYRINGAR

ALLT LÍFRÉTT EFTIR SKAL FJARLEGT OG GRAFID SKAL NIÐUR Á FASTAN BOTN. FYLLINGARBEINI INNAN Í OG UHVEREIS SUKKLA SKAL VERA FROSTRETT EFTIR OG ÞJAPPAD Í MEST 30 CM LOUGH OG BLEYTT. DÝPT SUKKLA Á FYLLINGU MÁ VERA 90-120 CM. ÞAR SEM DÝPT SUKKLA FER YFIR 120 CM. SKAL SETJA JARNGRIND Í MIDJU SUKKULVEGGJA, K10 c/c 25 OG FYLLING KEMUR AD SUKKULVEGGJA HEGIN. ÞAR SEM SUKKLAR STANDA Á KLÍFF EÐ LAHARSDÝPT SUKKLA 30 CM OG SKAL TEKID TILLIT TIL FRÆRNIS OG REGNVATNSLAGNA. MESTA REIKNAD ALAG FRA SUKKLUM ER MN/m (kg/cm).

ALAGSFORSENDUR:

NOTALAG 300 KP/M²
 LETTIR INNVEGGIR 100 KP/M²
 SNJÖALAG 100 KP/M²
 VINDALAG SAMKVEMT IST 12.3

STEINSTEYPA Í SUKKLA OG INNVEGGI SKAL VERA S-200, EN STEINSTEYPA Í UTVEGGI OG GOLFPLETUR SKAL VERA S-250. STEINSTEYPA SKAL UPPFYLLA KRÖFUM BYGGINGAREGLUGERÐAR, IST 9 OG IST 10. K 10 HERKIR KANSTAL KS 40 OG SKAL SKYTTILENGD JARNA VERA 50 CM. ÞAR SEM EINHLEIDA FYLLING KEMUR AD KJALLARAVEGGJUM SKAL SETJA JARNA GRIND VID INNRI BRUN VEGGJA, K10 c/c 25cm LÖDRETT OG K10 c/c 25cm LÁRETT. SAMÁ JARNGRIND KOMI VID UTBRUN ALLRA UTVEGGJA. Í STEINSTEYPA INNVEGGI KOMI EINHLEID JARNGRIND K10 c/c 25 cm LÖDRETT OG LÁRETT. SJÁ SNIDMYNDIR.

STYPUHULA Á JARN VID UTBRUN UTVEGGJA SKAL VERA 4 CM, EN 1 CM VID INNRI BRUN UTVEGGJA OG VEGGJA SEM JARDFILLING KEMUR AD. JARN SKAL STAÐSETJA MED ÞAR TILGERÐUM ÞJALLREIÐARLOSUM. UPPHEÐ OG UNDIR ALLA GLUGGA, HURDIR OG ÖNNUR HURUP SKAL SETJA 2 K12, EN YFIR GLUGGA, HURDIR OG ÖNNUR HURUP SKAL SETJA 4 K12 NEHA ANNAÐ SE TEKID FRAM. JARN SKULU MÁ 50 CM UTVEIR OF Í ÖLL STYPUKIL SKAL SETJA TENGIJARN K10 c/c 25cm, LENGD 100 CM NEHA ANNAÐ SE TEKID FRAM.

JARNHARKVI Í PLOTU Á FYLLINGU ER K 8 c/c 25.

ADUR EN FYLLT ER AD SUKKLUM EÐA KJALLARAVEGGJUM SKAL HOGGVA TENGLIARN 1.5 CM ENN Í VEGG OG HOLYFILLA MED HÖBLUNDU, 1:2. Á SUKKLA OG VEGGFLETI SEM FARA UNDIR JORD SKAL BERA BIK Á ADUR EN FYLLT ER AD SUKKLUM OG VEGGJUM.

ÞVERNAL JARNA ER GEFID UPP Í 88. ALLAR HÁLSTETNINGAR ERU Í CM. HEDARKÖTAR ERU GEFNIR UPP Í METRUM OG Á FULLFRASEGNIN GOLF.

SJÁ TEIKNINGU B-2 OG I-1. B-3

HESTHUS SURLA Í HLIÐARÞÖFUM VID KALARSÆLSVEG. SEPT. 1991

R A D H U S. 04.05.06 12/329

SUKKLAR, JARNBENTAR GOLFPLETUR, SNIDMYNDIR. MALKIVARI 1:50

TEIKNING B-1

26 NOV 1992

kötur eru gefnir á fullfrdgengin gólf