



**ALMENNT**

0.00 Tákna hæð í sniðmynd  
0.00 Tákna hæð á plötu í grunnmynd  
Járnstærðir eru í mm  
Timburstærðir eru í mm  
Öll ónefnd mál eru í mm

**ÁLAGSFORSENDUR**

Leyft álag á grunn..... - MN/m<sup>2</sup>  
Snjóálag..... 1,26 KN/m<sup>2</sup>  
Vindálag..... 1,73 C<sub>s</sub> KN/m<sup>2</sup>  
Notálag..... - KN/m<sup>2</sup>

**TRÉVIRKI OG STÁLFESTINGAR**

Límré skal vera í gæðaflokki GL30c  
Samkvæmt ÍST EN 14380:2013  
Limflokkur U (vatshelt)  
Aðrir burðarvirðir skulu ekki vera lakari en  
C18 samkvæmt ÍST EN 338:2009  
Stálgæði í sérsníðubum festingum er  
S235 samkvæmt ÍST EN10025-2:2004  
Stálgæði í boltum og teinum er ISO 8.8  
Stálgæði í borðboltum ISO 4.6  
nema annað sé tekið fram.

Fúsurja skal sperruenda og aðra hluta  
trés sem steypast inn eða leggjast að  
steinsteypu.  
Undir allar boltarar sem herðast að tré  
skal setja skinnur með kantlengd 3xd  
og þykkt 0,3xd (d er þvermál boltar)  
Allir festihlutar úr stáli skulu galvanhúðaðir  
nema annað sé tekið fram á teikningu.

**Innsteyptar festingar**

Vanda skal frágang og staðsetningu innsteyptra  
festinga. Ath. að hreinsa steypuleifar af  
festingum þegar steypuvinnu er lokið.  
Nákvæmniskröfur við staðsetningu festinga  
Staðsetning í hæð og í pláni +/- 5mm

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI LÍMRÉ VIRNET EHF.

Númer	Dags.	Skýring breytingar	Br. af

<b>LimtréVirnet</b> Byggingafræðingur - Vesturvegur 29 - 200 Kópavogur kt. 440510-1160 - Sími: 412 5300	MKV. 1:60	DAGS. 20.5.2016	VERKNR. 201510003	ÚTGÁFA NR. 1
HEITI VERKS: <b>Stapahraun 11-12</b>	TEIKN. KB	REIKN. KB	YFIRF. KB	NR. TEIKNINGAR <b>301</b>
HEITI TEIKNINGAR Pakmynd	NAFN HÖNNUÐAR Bjarni Ingbergsson Byggingatæknifræðingur B.Sc. kt. 030861-2729 - bjarni@limtrevirnet.is			DAGS. ÁRITUNAR 27/8/16
	ÁRITUN HÖNNUÐAR <i>[Signature]</i>			DAGS. ÁRITUNAR