



2. HÆÐ

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.  
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
TENGLAR VID ROFA SEU Í SÓMU HÆÐ OG ROFAR.  
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÓSKUM SÉ 200sm.  
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A. EN TENGLA 16A.  
L = SÍÓNVARP, F = B.EJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm  
H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm  
⊙ HITANEMI FYRIR GÓLFHITA H=135  
[R] HANDBODI  
[R] REYKSKYNJARI optískur  
○→ HREYFISKYNJARI ÞÍÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

ASK  
09. ágú. 2016  
Sigurður Steinar Jónsson

Áritun aðalhönnuðar

				KIRKJUVELLIR 12A HAFNARFIRÐI				SKV. 1:50	
				SMÁSPENNULÖGN 2. HÆÐ				TÍÐNSL. 8	
								SÍÐAFTA ÞR.:	
A	16-05-28	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.F.T.	T.S.	220146-2439	TERA 1/2		RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	10
ÚTQ.	DAGS.	HEITING	TÍÐS.	SKYRSLA	KENNITALA	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA		15-026	A