



Tenglar, rofar og veggjós skulu höfð í eftirfarandi hæðum nema annað sé tekið fram. Öll mál eru frá fullfrágengnu gólfi.

Teikningin er táknræn og sýnir hvers óskað er. Þó skal hafa samráð við innanhúshönnuð og samráð við innanhússmið. Ef verulegar breytingar eru gerðar á uppdrætti þessum er hönnuður til þjónustu reiðubúin á frekari útfærslu.

- Lögnin skal vera hóluð pípulögn.
- Frágangur allur skal vera vandaður og í samræmi við staðla og reglugerðarákvæði.
- Ganga skal frá dósnum þannig að þær nemi við ystu brún klæðningar.
- Allt efni skal vera innfellt raðefni í samræmi við stærð sjálfvara.
- Tenglar skulu vera tveir saman í öllum tilvikum í ljósalögn nema þegar um tækjatengla er að ræða.
- Rör skulu vera 16mm í ljósa og tengjalögnum og 20mm í öllum tækja og smáspennulögnum.
- Ídregin vír skal vera í samræmi við stærðir búnaðar samkv. stöðlum og reglugerðarákvæðum.
- Ef tvær eða fleiri dósir eru saman skal meta hvort hægkvæmara / smekklegra er að hafa þær láréttar eða lóðréttar sérstaklega þar sem rofi og tengill eru saman.
- Tafla T3 356x348x95 mm skal vera innföld í vegg.
- Hæð rofa skal vera 1100mm.
- Hæð tengla skal vera 200mm.

	Loftnetstengill		Þrýstirofi
	Tölvutengill		Rofi
	Hátalaratengill		Samrofi
	Símatengill		Krossrofi
	Bjalla		Dimmer
	Dyrásímstöð		Loftdós
	Hitanemi		Veggdós
	Hitastilli		Tengill
	Jarðskaut		Loftljós
	Optískur Reykskynjari		Veggjós
	Jónískur Reykskynjari		Veggjós m. rofa

<p>Hannað: Ragnar Vilhjálmsson</p> <p>Teiknað: Ragnar Vilhjálmsson</p> <p>Samþykkt: Ragnar Vilhjálmsson 180382-3569</p>		<p>Breytingar á ásýnd og bygging bílskúrs</p> <p>Hraunbrún 14 - 220 Hafnarfjörður</p> <p>Raflagnir Lágspennulögn og skýringar</p> <p>Adalhönnuður: <i>Ragnar Vilhjálmsson</i></p>		<p>Kvarði 1:50 / A2</p> <p>Dags: 13.09 2016</p> <p>Verkefnisnr: 16-004</p> <p>Teikn.nr: R02</p> <p>Grunnur mótekinn: 13.09 2016</p>
<p>A 10.10.2016</p> <p>BR-nr. Dagsetning</p>	<p>Blaðastærð breytt í A2</p> <p>Skýring</p>	<p>A</p>		