



Skýringar

Allmennar skýringar sjá blað 00-01
Undirstöður hvíla klöpp
Hæð undirstöðu skal vera umk. 60 sm
Mesta álag á undirstöðu = 1,0 MPa
Fylling ím í sókkla skal vera frostfrí grús. Fylling skal þjappa í 30 sm lögum með 60 kg vörðstöðu 3 unferðir hvert lag.
Taka skal útlök í undirstöður fyrir fræðendiskögnum, sjá Grunnlagna teikningu.
Öll mál eru í millimetrum
Einangrun undir botnplötu skal vera 100 mm polystyren 25 kg/m³

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannaf.
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160651-2629 Brookagata 9 Hafnarfirði Sími: 595-4008, 961-9651 Netfang: sveinh@aimnet.is		Staður Einivellir 1 Hafnarfirði	
Hannað / Teiknað		Skýring Undirstöður, Snið	
Kvarð 1:20	Dagsetning 6-12-16	Verkfr. 12-16	Teiknfr. 1-02

Sveinbjörn Hinriksson