

Flassingur á úthornum skal beygja úr 1,5 mm, lituðu áli, í sama lit og veggklæðningu. Þar sem notað er klæðning í minni og byrri klæðningu, skal beygja úthornin með blíði til þykkar á klæðningu.

Flassingar á samsetum stöðum skal beygja úr 1,5 mm, lituðu áli, í sama lit og veggklæðningu. Þar sem notað er klæðning í minni og byrri klæðningu, skal beygja úthornin með blíði til þykkar á klæðningu.

Taka skal úrtak í stöypuna þegar veggur er stöypu, 2,0 mm. f. F. listan.

F. 30 Frágangslisti

Al-gle list

Al-tré gluggi beypkur

Al-tré gluggi beypkur

Nót fyrir sólbekkur

Sólbekkur

Vatnsbretti skal smíða úr, Litað 2,0 mm. áli. Litur ----

100 mm Veggplötur

Al-kerni fyrir flisaögn.

Liggjandi Bárudál. Litur: ----

Liggjandi Bárudál. Litur: ----

Liggjandi Bárudál. Litur: ----

Vatnsbretti.

Al-gle list

Al-tré gluggi beypkur

SKÝRINGAR:
Vanda skal sérstaklega allan frágang við glugga og hurðargat og nota kitti þar sem þörf er á þéttingu.

Stærð á öllum flassningum, áfellum, skal mæla upp, nákvæmlega á staðmun, þegar grindinni hefur verið stillt upp, áður en smíði hefst.

Frágangur kringum glugga. 1:2

Frágangur á úthornum og samsetning á plötuklæðningu. 1:2