



3. HÆÐ

SKÝRINGAR

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5
- HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
- TENGLAR VID ROFA SEU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
- HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
- HÆÐ Á VEGGLÖSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
- MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
- L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
- H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
- ☉ HITANEMI FYRIR GÓLFHITA H=155
- ☐ HANDBODI
- Ⓜ REYKSKYNJARI optiskur
- HREYFISKYNJARI ÞÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

FRÖNNUNARSTJÓR
ASK
05. jan. 2017
Egundaug Sigurðardóttir

Áritun aðalhönnuðar

KIRKJUVELLIR 8B HAFNARFIRÐI		MÁN. 1:50	
RAFLÖGN 3. HÆÐ		TEKNSÍM. 5	
TERA S/F		SÍMATA TNR.	
RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA		TNR. 5 AF 10	
EDMUND BELLERSEN		VERKSG. 15-026	
TRAUVEIÐVINDHÖNNUN		A	

A	16-12-16	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439
ÚTG.	DAGL.	TEKNI.	HANNAÐ	SAMYKKT	KENNITALA