



Frárennisslagirnir:

Allt efni skal vera CE-merkt, eða hafa jákvæða umsögn frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands um að það uppfylli kröfur í byggingarreglugerð, standiastæðla og falli að verklagi og séríslenskum aðstæðum.

PVC: er "POLYVINIL CLORYD" appelsínugult plast af venjulegrí gerð SN4 og skulu þau þola jarðvegsálag á allt að 4m dýpi.

PP-P: er "(PP*) POLYPROPYLEN eða (PVC) POLYVINIL CLORYD" appelsínugult plast af sérstyrktri (ULTRA) gerð/ ríflað að utan og slétt að innan, SN8 í samræmi við EN1852-1 og skulu þau þola jarðvegsálag á allt að 10m dýpi.

PEH: er "POLYETHYLENE" Svört múffusólin frárennisslótr með stertri kápu þau skulu þola jarðvegsálag á allt að 10m dýpi.

ST: steyptr múrfurð af venjulegrí gerð sett saman með þartilgerðum gúmhringjum.

Öll vinna og frágangur við frárennisslagirnir skal vera í samræmi við IST 68 '2003, og aðra glidandi staða og reglugerðir.

Uppgefnir kótar eru botnkótar röra.

Stokkar fyrir lagnir, (300x300) neðri brún skal vera 10cm undir uppgættum botnkóta röra. Málsetning á staðsetningu stokka er í miðjan stöck og uppgæfnir kótar eru botnkótar röra.

HÖNDUNARSTJÓRN
ASK
05. jan. 2017
Sigurbur Steinarsdóttir

- | | | | | |
|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| — | Frárennslí plast | BK: Baðkar | SV: Skolvaskur | GK: Gólfkóti |
| - - - | Frárennslí steypa/PEH/PP-P | ST: Steypibað | PS: Þvagskál | SA: Auka fallstammi. |
| — | Regnvatn plast | GN: Gólfniðurfall | PV: Þvottavél | S1: Fallstammi & nr. |
| - - - | Regnvatn steypa/PEH/PP-P | HL: Handlaug | GN: Gólfniðurfall | BR: Brunnur |
| - - - | Jarðvatnslagn plast | EV: Eldhúsvaskur | PN: Þakniðurfall | NF: Niðurfallsbr. m. sandfangi |
| - - - | Jarðvatnslagn steypa/PEH/PP-P | UP: Uppþvottavél | HR: Hreinsistútur | NFS: Niðurfallsbr. m. sandfangi og vatnslás |
| - - - | Kaldvatnshelmæð | VS: Vatnssalerni | GK: Gólfkóti | |

Breytingar	KRIKJUVELLIR 8b.	HBS HS S
Nr. Dags. Nafr.		
	Verkfræðistofa Þráinn & Benedikt	M. 1:50
	Laugavegi 178, 105 Rvk.	Nr. PJ01
	Sími: 568-7775 Veffang: verkfræðistofa.is	Dags. des '16
	Nefang: verkfræðistofa@verkfræðistofa.is	080148-3609
	Lagnir í jöru	
	Árfrun aðalhönnuðar:	