

17.12.16. 1606028

Sambykkt þaga
09 JAN 2017
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

Áttun hönnuðarsjóra
Dagseining aðaluppdráttar

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR:
	Deila
	Handdeila
	Áfylliker
	Þensluker
	Varmaskipitr
	Lofskija
	Vatnsasia
	Vatnsasia með segil
	Stopplok
	Stopplok venjulega lokaður
	Einstreymislok
	Stílllok með mæli stútum
	Stíllök
	Öryggislok
	Hitamælir
	Þrýstímælir
	Vatnsmælir
	Tenging í frárennsil
	Sjálfvirk lofttæming með loka
	Lofttæming
	Stíllök með rennsilmæli
	Þrýstijafnari
	Þrýstíminnkari
	Leiðslur til að hita stóran flöt (loft eða gólf)
	Rafhitaður ketill
	Öfn

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR:
	Pípur sem þvera hvor aðra
	Krossstengi
	Té (pípur með tengingu)
	Té (lokaður stútur)
	Vatnshand (krani á vatnslögn)
	Vatnskranir heilt neysluvatn
	Bakrás hitun/koeling
	Framrás hitun/koeling
	Heilt neysluvatn
	Kalt neysluvatn
	Heilt neysluvatn
	Blandað neysluvatn
	PN - pípa niður
	PU - pípa upp
	Frárennsil
	Regnvatn
	Jarðvatn
	Breyting á halla

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR:
	Stjórnstöð (Reglir)
	Hitaröf
	Hitanemi
	Þrýstinemi
	Segulök
	Mótorök
	Blöndunarök
	Sjálfvirkur lok
	Úthitanemi
	Flæðiskynjari
	Rakaskynjari
	Þrýstiskynjari
	Vegghitanemi á grunnmynd
	Hraðbreiðt á grunnmynd

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR:
ÁV	Pípa er utan á vegg
BK	Botnkóti á brun/þaekar
BS	Brunslanga
EV	Eichúsvaskur
FS	Fallsáttar
GN	Gólfniðurfali inni
GNG	Gólfniðurfali með gegnumstreymi
HL	Handlaug
HP	Hápunktur
IE	Pípa er inni í einangrun
IL	Pípa er í lofti
JR	Pípa er í rauf
IS	Pípa er í sökkli á innréttingu
IV	Pípa er inni í vegg
NF	Niðurfali út
LNF	Rennniðurfali í sturtugólf/Línugólfniðurfali
PN	Pípa niður
PU	Pípa upp
RF	Ryðfriar pípur
RfR	Rör í rör
RV	Ræstivaskur
SB	Sturta
SK	Skoikrani
SV	Skoivaskur
TK	Toppkóti
UPV	Uppþvottavél
ÚK	Útkrani
ÚL	Úlloftun
VS	Salemi
PNF	Þakniðurfali
ÞS	Þvagskál
ÞV	Þvottavél

SKÝRINGAR

Númer á stauðu, göthita

1. Míllíbi á staufum í mm
Lengd á stauðu í metrum

SNÍÐ 1:20

Snið A

Snið tekið af teikningu P2 011

Deili númer 1

Deili tekið af teikningu P2 011

Snið A

Snið sýnt á teikningu P2 011

Breytingar eru táknaðar með bókstöfum í nafneit A, B, C o.s.frv. Dregið er ský utan um breytingar á teikningu.

D/EM: Breyting númer A skráð í nafneit og ský yfir breytingu. Auk þess er skráð með svæði sem tákna að þarna er hönnun í blöðstöðu.

Númer teikninga er skv. skýringu hér að neðan.

Svið
Verkhúti innan sviðs
5. hæð
Teikning númer

P2 051

Verkhúti er táknaður með númerum og eru sem hér segir:

- 0 - Skýringar
- 1 - Frávettulagnir
- 2 - Margir verkþættir
- 3 - Neysluvatnslagnir
- 4 - Hítalagnir
- 5 - Snjóþræðsla
- 6 - Slökkvifagnir
- 7 - Gatapiön
- 8 - Kerfismyndir
- 9 - Rúmmyndir snið

Skýlingar á hæðum eru eftirfarandi:

- í sökkli (undirstöður, frárennsil)
- 0 - Kjallari
- 1 - 1. hæð
- 2 - 2. hæð
- O.s.frv

Tark
Yfirfarinn og samþykktur af uppdráttur, skv. 1. og 2. málum byggingarreglugerðar
Sigurður Steinar Jónsson
M.A.A. VISA 1600161-0428

Úg. Dags. Skýring Hamað/Yfirfarð

VSBS
VERKFRÆÐISTOFA
Bajarhrauni 20 / 220 Hafnarfóður
Kennitala 710796-2899
Sími 585 8600
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Áttun sérhönnuðar
Sveinn Aki Sveinsson
Sími 220555-5609 - ak@vsb.is
Verkhúti
LÆKJARBEG 30
HAFNARFIRÐI

Verkhúti
Legnir
Almennar skýringar
Grunnmynd

Hannað	Teiknað	Yfirfarð	Kvarði	Síða
BS	BS	SAS	-	/ A1
Dags.	Versta	Teikning	Útgáfa	
31.10.2016	16198	PO 000	-	

V:\2016\16198 - Lækjarbeg 3017\Teikningar\2_Prop\Skýringar\16198 - Lækjarbeg 3017\Teikningar\16198-PO_000.dwg