


**ALMENNAR SKÝRINGAR - LÁGSPENNA/SMÁSPENNA:**

Allar lagnir eru huldar og ídeignar i 16mm plastíþípur, nema annað komi fram á teikningu  
 Allar sýnilegar utanáliggjandi lagnir eru járn/stál/átt-píplagnir  
 Hæðir tengla eru 200mm, nema annað komi fram á teikningu  
 Hæðir tengla í eldhúsi og á salernum eru 1100mm, nema annað komi fram á teikningu  
 Hæð tengla við rofa sé í sömu heð og rofim  
 Hæð rofa frá fullfrágengu gólf er 1100mm, nema annað komi fram á teikningu  
 Óll mál eru gefin upp í mm og er alltaf miðað við fullfrágengið gólf  
 Óll mál miðast við miðja dós, nema annað sé tekio fram  
 Vísad er til sériteikninga arkitekts varðandi nákvæmar staðsetningar að búnaði og innréttungum  
 Greinar eru ekki sýndar í öllum tilfellum að tófu, en eru þá merktar viðkomandi tófu  
 Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10 A  
 Málmhlutlaga, strengstiga, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega  
 Frágangur sökkulskautstenging skulu vera í samræmi við tæknilega tengiskilmála raftevnt  
 Við útdrátt strengja skal gera ráð fyrir fósum pót í öllum tengidósum á strengtig  
 Taka skal mið af fjölda og stærð strengja við val á stærð tengidósa  
 Allar rafagnir og frágangur peirra skulu vera í samræmi við reglugerð um raforkuvirkni  
 Þessar althugasemdir eiga við ef annað kemur ekki fram á teikningu


 21. des. 2016  
 Heiti um Hauka

TEKNIÐJÓNUSTAN SF	Iþróttamiðstöð Hauka	Hannað: AK	Dags.: 15.12.16
Lögðmála 5 – 108 Reykjavík s.581 3844 gsm. 898 0723 e-mail: autunn@thh.is www.thh.is	Grunnmynd 1.heðar, sveði 1 Lágspennulagnir Raflagnateikning 250250-3989	Teikn.: AK	Yffirlitð:
		Kvarði: 1:50	
		Blað:	
		Nr.: 1618102	AL: