



**ALMENNAR SKÝRINGAR - LÁGSPENNA/SMÁSPENNA:**

Allar lagnir eru huldar og ídregnar í 16mm plastpípum, nema annað komi fram á teikningu  
 Allar sýnilegar utanáleggjandi lagnir eru járn/stálál-pípulagnir  
 Hæðir tengla eru 200mm, nema annað komi fram á teikningu  
 Hæðir tengla í eldhúsi og á salernum eru 1100mm, nema annað komi fram á teikningu  
 Hæð tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn  
 Hæðir rofa frá fullfrágengnu gólfu eru 1100mm, nema annað komi fram á teikningu  
 Öll mál eru gefin upp í mm og er alltaf miðað við fullfrágengið gólf  
 Öll mál miðast við miðja dós, nema annað sé tekið fram  
 Vísað er til sérteikninga arkitekts varðandi nákvæmar staðsetningar á búnaði og innréttingum  
 Greinar eru ekki sýndar í öllum tilfellum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu  
 Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10 A  
 Málhluta lagna, strengstiga, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega  
 Frágangur sökkulskautstenginga skulu vera í samræmi við tæknilega tengiskilmála rafveitu  
 Við útdrátt strengja skal gera ráð fyrir fóstum pól í öllum tengidósnum á strengstiga  
 Taka skal mið af fjölda og stærð strengja við val á stærð tengidósa  
 Allar raflagnir og frágangur þeirra skulu vera í samræmi við reglugerð um raforkuvirki  
 Þessar athugasemdir eiga við ef annað kemur ekki fram á teikningu

ASK  
21. des. 2016  
Hilbi P. Hilmansson

<p><b>TEKNIÞJÓNUSTAN SP</b> Lögumála 5 - 108, Reykjavík s. 581 3844 gsm/498 0723 e-mail: aadunn@tth.is ASK 250250-3989</p>	<p><b>Íþróttamiðstöð Hauka</b> Grunnmynd 1.hæðar, svæði 4 Lögspennulagnir Rafíagnateikning</p>	<p>Hannað: AK Teiknað: AK Kvarði: 1:50 Nr.: 1618104</p>	<p>Dags: 15.12.16 Yfirritað: Bláð: Af:</p>
--	--	---	--