



ALMENNAR SKÝRINGAR - LÁGSPENNA/SMÁSPENNA:

Allar lagir eru huldar og idregnar í 16mm plastþjupur, nema annað komi fram á teikningu
 Allar sýnilegar utanálggjandi lagir eru járn/stálfál-pípulagir
 Hæðir tengla eru 200mm, nema annað komi fram á teikningu
 Hæðir tengla í eldhúsi og á salernum eru 1100mm, nema annað komi fram á teikningu
 Hæð tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn
 Hæðir rofa frá fullfráegngu gólfi eru 1100mm, nema annað komi fram á teikningu
 Öll mál eru gefin upp í mm og er alltaf miðað við fullfráegngi gólf
 Öll mál miðast við miðja dós, nema annað sé tekið fram
 Vísad er til sérteikninga arkilekts varðandi nákvæmar staðsetningar á búnaði og innréttingum
 Greinar eru ekki sýndar í öllum tilfellum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu
 Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10 A
 Málmihluta lagna, strengstiga, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega
 Frágangur sökkulskautstenginga skulu vera í samræmi við tæknilega tengiskilmála rafveitu
 Við útdrátt strengja skal gera ráð fyrir föstum pól í öllum tengidósum á strengstiga
 Taka skal mið af fjölda og stærð strengja við val á stærð tengidósa
 Allar ralfagnir og frágangur þeirra skulu vera í samræmi við reglugerð um raforkuvirki
 Þessar athugasemdir eiga við ef annað kemur ekki fram á teikningu

ASK
21. des. 2016
Hilmar Guðmundsson

TÆKNIJÖNUSTAN SF Lágmála 6 - 100 Reykjavík s: 591 3844 gsm: 898 0723 e: mafi.audunni@tth.is Audunni Leif	Íþróttamiðstöð Hauka Grunnmynd 2.hæðar, sveði 2 Lágspennulagnir Rafagnateikning	Hannað: 15.12.16 Teikn.: AK Kvarði: 1:50 Nr.: 1618202	Dags: 15.12.16 Yfirfarið: Blad.: Af:
---	---	--	---

Dr. Dags. Breyting