



**ALMENNAR SKÝRINGAR - LÁGSPENNA/SMÁSPENNA:**  
 Allar lagningar eru hularar og jðregnar í 16mm plastpípum, nema annað komi fram á teikningu  
 Allar sýnilegar utanálggjandi lagningar eru járn/stálál-pípulagningar  
 Hæðir tengla eru 200mm, nema annað komi fram á teikningu  
 Hæðir tengla í eldhúsi og á salernum eru 1100mm, nema annað komi fram á teikningu  
 Hæð tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn  
 Hæðir rofa frá fullfrágengnu gólfu eru 1100mm, nema annað komi fram á teikningu  
 Öll mál eru gefin upp í mm og er alltaf miðað við fullfrágengið gólf  
 Öll mál miðast við miðja dós, nema annað sé tekið fram  
 Vísar er til sérteikninga arkitekts varðandi nákvæmar staðsetningar á búnaði og innréttingum  
 Greinar eru ekki sýndar í öllum tilfellum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu  
 Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10 A  
 Málhluta lagna, strengstiga, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega  
 Frágangur sökkulskautstenginga skulu vera í samræmi við tæknilega tengiskilmála rafveitu  
 Við útdrátt strengja skal gera ráð fyrir föstum pól í öllum tengidósnum á strengstiga  
 Taka skal mið af fjölda og stærð strengja við val á stærð tengidósa  
 Allar raflagningar og frágangur þeirra skulu vera í samræmi við reglugerð um raforkuvirki  
 Þessar athugasemdir eiga við ef annað kemur ekki fram á teikningu

21. des. 2016  
 Hildur Þorunn Jónsdóttir

<b>TEKNIÞJÓNUSTAN SP</b> Lögmdla 5 - 109 Reykjavík t. 581 3844 gsm. 898 0723 e-mail auður@tth.is Auður Jónsdóttir 250250-3989	<b>Þróttamiðstöð Hauka</b> Grunnmynd 2. hæðar, sveði 3 Lögspennulagningar Rafslagnotakeining	Hanna: AK Teikn: AK Kvæði: 1:50 Nr.: 1618203	Dags: 15.12.16 Yfirfarð: Hlað: Al:
--	---	---	---

Br. Dags. Breyting