



ALMENNAR SKÝRINGAR - LÁGSPENNA/SMÁSPENNA:
 Allar lagnir eru hular og idregnar í 16mm plastpípur, nema annað komi fram á teikningu
 Allar sýnilegar utanliggjandi lagnir eru járn/stál/ál-pípulagnir
 Hæðir tengla eru 200mm, nema annað komi fram á teikningu
 Hæðir tengla í eldhúsi og á salernum eru 1100mm, nema annað komi fram á teikningu
 Hæð tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn
 Hæðir rofa frá fullfrágengnu gölfi eru 1100mm, nema annað komi fram á teikningu
 Öll mál eru gefin upp í mm og er alltaf miðað við fullfrágengið gölf
 Öll mál miðast við miðja dós, nema annað sé tekið fram
 Visað er til sérteikninga arkitekts varðandi nákvæmar staðsetningar á búnaði og innréttingum
 Greinar eru ekki sýndar í öllum tilfellum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu
 Máistraumur rofa og tengla skal vera minnst 10 A
 Málhluta lagna, strengstiga, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega
 Frágangur sökkuskautstenginga skulu vera í samræmi við tæknilega tengiskilmála rafveitu
 Við útdrátt strengja skal gera ráð fyrir föstum pól í öllum tengidósnum á strengstiga
 Taka skal mið af fjölda og stærð strengja við val á stærð tengidósa
 Allar raflagnir og frágangur þeirra skulu vera í samræmi við reglugerð um raforkuvirki
 Þessar athugasemdir eiga við ef annað kemur ekki fram á teikningu

FRÖNNUNARSTJÓRN
 ASK
 21. des. 2016
 Heiðir Þorsteinsson

TÆKNIÞJÓNUSTAN SP Lögumála 5 - 108 Reykjavík s.681 3844 gym 390 8723 e-mail audun@tth.is C. Audunsson 250250-3989	Íþróttamiðstöð Hauka Grunnmynd 2.hæðar, svæði 4 Lögspennulagnir Rafagnateikning	Hannað: AK Teikn.: AK Kvarðl.: 1:50 Nr.: 1618204	Dags: 15.12.16 Yfirfarð.: Elað.: Af.:
---	---	---	--

Br. Dags. Breyting