

Sambýkkt þann
20 JAN 2017
Byggingarfulltrúinn í Húsnæðisráði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

Artítt samræmingarhöfuður:

Skýringar:

- Innlímd K12 járn L=1200
Borlengd 420mm
Festilengd 400mm
ø16mm gat, 60mm frá brún c/c120mm.
Lim Fisher FIS EM eða sambarilegt.
- Innlímd K20 járn L=1800
Borlengd 630mm
Festilengd 600mm
ø25mm gat, 70mm frá brún c/c150mm.
Lim Fisher FIS EM eða sambarilegt.

TEKNIKA
ASK
21. des. 2016
Hótel Vín, Húsavík

1	Framkvæmdartekning	15.12.16	HJE
△	Breytingar:	Dags:	Hö.:

HNIT
VERKFRÆÐISTOFA
Háskólabraut
58-60
108 Reykjavík
Sími: 570-0500
Fax: 570-0503
www.hnit.is

Hannað: AMG Teknað: JÞG Yfirráð: HJE
Fylgiskrá: B(12)01 GRUNNMYND SÖKKLA.DWG

Kr.: 130679-5529 Dags: 15.12.2016
Sambýktar: *Halldór Erlisson*

Ásvellir, Íþróttamiðstöð Hauka
Salur 2

Burðarþol
Grunnmynd sökkla

Verk nr.: 16229 Framt. blá: A1 Útg.:
Mkv.: 1:100 **B(12)01 1**

