



Skýringar

Almennar skýringar sjá blað 00-01

Stærðir
Veggir
Brotsflokkur: C25/28 samkv. ENN 206-1:2000
Vatnseismentala: skal vera mími en 0,55
Loftmagn: 5-7%
Stigmát: 60-80 mm

Plötur
Brotsflokkur: C30/37 samkv. ENN 206-1:2000
Vatnseismentala: skal vera mími en 0,55
Loftmagn: 5-7%
Stigmát: 60-80 mm

Álag á plötur
Eiginbyggt: 5,5 kN/m²
Letur málveggir: 1,0 kN/m²
Notaðlag á plötur: 2,0 kN/m²
Notaðlag á stiga: 4,0 kN/m²
Notaðlag á svaki: 4,0 kN/m²

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifræðingur Kt. 185851-2529 Strandgötu 11 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: sveinhin@simm.is		Staður Skýring Einivellir 1 Hafnarfirði Veggir Kjallara, Plata yfir Kjallara	
Hannað / Teknað	Kvarði 1:50 1:20	Dagsetning 6. 4. 17	Verknr. 12-16
			Tekn.nr. 1-03

Sveinbjörn Hinriksson