



LYKILMYND

SKÝRINGAR:
Allar lagnir að tækjum eru álpex 18mm í kápu.
Lagnir leggjast í steipta botnplötu og í steipta milliþötu á annari hæð. Allar ónefndar lagnir eru 18 x 2,5 PE-X rör í rör.
Öll tengistykki skulu hafa lagnaefni. Nota skal vottaðar veggteigingar og við blöndunartæki og lagnaefni. Við öll tæki skal selja loka.

- Merkingar:**
- HL = Handlaug
 - VS = Vatnssalerni
 - ST = Sturta
 - DV = Þvottavél
 - RV = Ræstivasskur
 - GN = Gólfmúrurfall
 - GNF = Gegnumstreymisniðurfall
 - BK = Baðkar
 - ST1 = Stammi no 1
 - DNF = Þakniðurfall
 - HR = Hreinsilok
 - UL = Undir loft
 - PN = Pípa niður
 - PU = Pípa upp

1 GRUNNMYND NEYSLUVATNS - NORDURENDI

Útg.	Daga.	Skýring	Br. af:
Al-Hönnun ehf			
<small> Leynubraut 37 - 300 - Akranes GSM: 862-9913 - H: 431-3445 Tel: 650700-2440 runoforsig@alinnun.is - www.alinnun.is </small>			
ÍÐNAÐARHÚS			
Heimilisfang: ÁLHELLA 7			
Verkeign: LAGNIR			
Landnúmer:	198726	Staðgreinir:	0000-01-4773802
NEYSLUVATNSLAGNIR			
GRUNNMYND NEYSLUVATNS NORDURHLUTI			
Samþykkt:	<i>Rensilýp Sig</i>	Kt:	090157-2489
Hannað af:	RBS	Málaflokkur:	01
Telnað af:	RBS	Mælikvarði:	1:50
Yfirfarð af:		Dagsetning:	04.04.2017
16-152-		A	N1
Verknúmer	Sveði	Áfangi	Ábyrgð
Númer	Útgáf		

Guðgeir B. Þósson
110254-3349