



SKÝRINGAR

Rör skulu vera 16mm og vír 3X1,5q
Málstrumur rofa og tengla sé 10A
Gefin mál eru í cm, frá fullfrág. Gólf
Hæð rofa sé 110cm hæð tengla sé 20cm
Hæð tengla í eldh,þvottah,geymslu sé 110cm
Hæð rofa og tengla í bílskúr sé 125cm
Hæð veggjóna sé 170cm
Hæð dyrasíma sé 130cm
Hæð símatengla sé 20cm

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

D= dyrasími

L= loftnet

F= sími

Sturla Snorrason rafvt.
Efstahjalla 15 200 Kópav. S:6909060-5643494
H: St.Sn. Kt. 270140-4409
Dags. mars 2008 stsn@talnet.is
Mál: 1:50 Fullnaðarteikning
Blað 3 af 3

Brekkúás 12 Hafnarfirði

Raftögn
Grummynd efri hæð