



- ### SKÝRINGAR
- TVÓFALDUR TENGILL
 - TENGILL
 - FJOLDI
 - ROFI
 - SAMROFI
 - KRÖSSROFI
 - LÖSSEYFIR
 - DRÝSTIROFI
 - LOFTDÖS-TENGIDÖS
 - VEGGDÖS
 - LOFTLIÖS
 - VEGGLIÖS
 - NEYÐARLYSINGARLAMP 8 W FL.
 - ÚTGÖNGULJÖS MERKT ÚT 8 W FL.
 - KASTARI RAKAPJ. ÚTI UNDR SKYGGNI
 - LMH LAMPI MEÐ HREYFISKYNJARA Í GANGI
 - LÖGN UPP
 - LÖGN NIÐUR
 - LÖGN GEGNUM HÆÐ
 - VÍRAFJOLDI
 - JARÐTENGING
 - TÖFLUSKAPUR

Gefin hæðarmál eru frá fullfráengnu gölf að miðri dös
 Hæð rofa 1100 mm
 Hæð tengils við rofa er í rofahæð
 Hæð tengla 1100 mm
 Hæð veggjösa 1600 mm
 Hæð veggjösa út 1800 mm
 Málstráumur rofa er 10A og tengla 16A
 Lagnir eru pípur 016mm með vír 3x1,5q
 NL mekir neyðarlysingarlampi 8 W FL. 2 kist.
 Út mekir neyðarútgöngulampi 8 W FL. 2 kist.
 Allar lagnir og allar búnaðir uppyfli regluðir um raforkuvirkni og ákveði í Staðali IST 200:2000
 Brunabættingar (BRPJ) skal setja meðfram strengjum sem fara í gegnum brunavarnavegg sem framkvæmd er af vörðkenndum þjónustuaðila brunabættinga.
 Brunabættingar skal l.d. setja meðfram strengjum sem koma úr flóttaleiðgangi að greinatöflum í rýmum.
 Hæð rafbúnaðar á grunnmyndum er í sentimetrum
 Dæmi: 1100 mm hér tengill er merktur H110
 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á UPPDRÁTTUM

LAMPASKRÁ

Lampar á loftum í öllum rýmum:
 Lampi á ljósbraut Thorn PR2-T5-2 x 49 W gerður fyrir PR2 brautarferki með breiðeigilandi spegli. Með rafalenda straumfestu.
 Perur T5 XXXXX *K
 Lampar á skrifstofur:
 Loftljós NH IP20. Optus IV. 2 x 35 T5 - DBS.
 Áfellt loftljós hvítt.
 Lampar á VS, skrifstofugang og flóttaleiðgang:
 Kúpili BRS LED Ø300 mm 15 W 3K. Modus.
 Áfældur loftkúpili.

ÓFULLGERÐ TEIKNING.
 ÞESSI TEIKNING ER TEIKNUÐ SAMKVÆMT ÖSK
 HÚSBYGGJANDA SEM ÆTLAR AÐ SELJA
 HÚSNÆÐISRÝMI TIL ÖÐREKTRA AÐILA SEM
 HAFA SÉR ÖSKIR UM VIÐBÓTAR RAFMAGNS-
 BÚNAÐ

Aðalhönnuður Guðni Pálsson arkitekt FAI
 Kennitala 291246 4519

Br.	Dags.	Breyting	Br.	Sp.
3x				

HVALEYRARBRAUT 24, HF.
 Endurbýgt af Gísla Guðmundssyni
 NYJAR RAFLAGNIR LÁGSPENNA
 GRUNNMÝND RÝMI 1 OG RÝMI 2

LJÓSTÆKNI Raflagnateikningar
 Magnús Steingrímsson rafmagnsáætlunadöngur, lögj. rafmagnshönnuður
 Söðunni 28, 105 Reykjavík, kt. 011241 7519
 Sími: 896 0559, vefur: mpa@justechni.is

Hönnuð:	MS	Teknuð:	MS	Títtaríð:	MS
Samþykkt					
fr. LT en					011241 7519
Tilvísun:	LT2015/Hvalleyrabraut 24, HF./Guðni Pálsson ark.				
Máv.	1:50				A1
Dag:	25.11.2015	Nr:	LT251115	Bláð:	2/9

