

16011463 24.9.2016

Samþykkt þann
21 JUN 2017
Byggingarfulltrúinn í Hafnarbráut
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

SKÝRINGAR

- TVÖFALDUR TENGILL
- TENGILL
- FJÖLDI
- ROFI
- SAMROFI
- KROSSROFI
- LJÓSDYFIR
- PRÝSTIROFI
- LOFTDÓS-TENGIDÓS
- VEGGDÓS
- LOFTLJÓŠ
- VEGGLJÓŠ
- NEYÐARLYSINGARLAMP 8 WFL
- ÚTGÖNGULJÓŠ MERKT ÚT 8 WFL
- KASTARI RAKAÞJ. ÚTI UNDRIR SKYGGNI
- LMH LAMPI MEÐ HREYFISKYNNJARA I GANGI
- LOGN UPP
- LOGN NIÐUR
- LOGN GEGNUM HÆÐ
- VIRAFJÖLDI
- JARÐTENGING
- TÓFLUSKÁPUR

Gefin hæðarmál eru frá fullfráengnu göfó á miðri dós
Hæð rofa 1100 mm
Hæð tengils vío rofa er í rotahæð
Hæð tengla 1100 mm
Hæð veggjösa 1600 mm
Hæð veggjösa úti 1800 mm
Málstraumur rofa er 10A og tengla 16A
Lagnir eru pípur 016mm með vir 3x1.5q
NL mekir neyðarlysingarlampi 8 W FL 2 kst.
Úi mekir neyðarönguglampi 8 W FL 2 kst.
Allar lagnir og allur búnaður uppyfli reglugerð um raforkuþeki og ákææi í Staðal ST 200.coico
Brunaþéttingar (BRÞJ) skal setja meðfram strengjum sem fara í gegnum brunavarnavegg sem framkvæmd er af viðurkenndum þjónustuaðila brunuþéttinga.
Brunaþéttingar skal ú settar meðfram strengjum sem koma úr flötaleiðagangi að greinatöfum í rýmum.
Hæð rafbúnaðar á grunnmyndum er í sentimetrum
Dæmi: 1100 mm háir tengill er merktur H110
NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á UPÞRÁTTUM

LAMPASKRÁ

Lampar á loftum í öllum rýmum:
Lampi á ljósbraut Thum PR2-T5-2 x 49 W
garður fyrir PR2 brautarkerfi með breiðgeislandi spegli. Með rafenda straumfestu.
Perur T5 Xxxxx "K
Lampar á skrifstofur:
Loftljós NH IP20. Optus IV. 2 x 35 T5 - DBS.
Áfellt loftljós hvít.
Lampar á VS, skrifstofugang og flötaleiðaganga:
Kúpill BRS LED Ø300 mm 15 W 3K. Modus.
Áfældur loftkúpill.

ÓFULLGERÐ TEIKNING.
ÞESSI TEIKNING ER TEIKNUÐ SAMKVÆMT ÓSK
HÚSBYGGJANDA SEM ÆTLAR AÐ SELJA
HÚSNÆÐISRÝMI TIL ÓÞEKKTRA AÐILA SEM
HAFA SÉR ÓSKIR UM VIÐBÓTAR RAFMAGNS-
BÚNAÐ

Aðalhönnuður Guðni Pálsson arkitekt FAI
Kennitala 291246 4519

1	10.09.2016	Fjölgaun rýma og tilfaringar	MS	MS
Br.	Dags.	Breyting	Br.	Sp.

HVALEYRARBRAUT 24, HF.
Endurbýgt af Gísli Guðmundssyni
NÝJAR RAFLAGNIR LÁGSPENNA
GRUNNMÝND RÝMI 3, RÝMI 4, RÝMI 5

LJÓSTÆKNI Raflagnateikningar
Magnús Sigurðsson rafmagnstæknifráengur, lögj. rafmagnsbönnuður
Sólheimi 2B, 105 Reykjavík, kt. 011241 7519
Sími: 896 5059, vefsiðla: magnus.ljostekni.is

Höfundur:	MS	Tekendur:	MS	Virkiortur:	MS
Samþykkt af:	Magnús Sigurðsson		011241 7519		
Tölvaðar:	LT2015/Hvalleyrarbraut 24, HF./Guðni Pálsson ark.				
Mík.	1:50	Bláskrá:	A1		
Dags:	25.11.2015	Nr:	LT251115	Blað:	3/9

