



SKÝRINGAR

- TVÖFALDUR TENGILL
- TENGILL
- FJÖLDI
- ROFI
- SAMROFI
- KROSSROFI
- LJÓSDYFIR
- ÞRÝSTIROFI
- LOFTDÓS-TENGIDÓS
- VEGGDÓS
- LOFTLJÓS
- VEGGLJÓS
- NEYDARLYSINGARLAMP 8 W FL
- ÚTGÖNGULJÓS MERKT ÚT 8 W FL
- KASTARI RAKAÞJ. ÚTI UNDIR SKYGGNI
- LMH LAMPÍ MED HREYFISKYNJARA Í GANGI
- LOGN UPP
- LOGN NIÐUR
- LOGN GEGNUM HÆÐ
- VIRAFJÖLDI
- JARÐTENGING
- TÖFLUSKÁPUR

Gefin hæðarmál eru frá fullfrágengnu göfvi að miðri dós
 Hæð rofa 1100 mm
 Hæð tengils við rofa er í rofahæð
 Hæð tengila 1100 mm
 Hæð veggjösja 1600 mm
 Hæð veggjösja úr 1800 mm
 Málstraumur rofa er 10A og tengila 16A
 Lagnir eru pípur 016mm með vir 3x1.5q
 NL mekir neydarlýsingarlampi 8 W FL 2 kist.
 Út mekir neydarlýsingulampi 8 W FL 2 kist.
 Allar lagnir og allar búnaður uppfylli reglugerð um raforkuvirki og ákvæði í Staðal IST 200.coico
 Brunapéttingar (BRÞJ) skal setja meðfram strengjum sem fara í gegnum brunavarnarveg sem framkvæmd er af viðurkerndum þjónustuaðila brunapéttinga.
 Brunapéttingar skal t.d. setja meðfram strengjum sem koma úr flötaleiðagangi að greinatöfum í rýmum.
 Hæð rafbúnaðar á grunnmyndum er í sentimetrum
 Dæmi: 1100 mm hár tengill er merktur H110
 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á UPPDRÁTTUM

LAMPASKRÁ

Lampar á loftum í öllum rýmum:
 Lampi á ljósbraut Thorn PR2-T5-2 x 49 W gerður fyrir PR2 brautarkefri með breiðgeislandi spegli. Með rafenda straumfestu.
 Perur T5 XXXXX *K
 Lampar á skrifstofur:
 Loftljós NH IP20, Optus IV. 2 x 35 T5 - DBS.
 Afleitt loftljós hvítt.
 Lampar á VS, skrifstofugang og flötaleiðagangi:
 Kúpill BRS LED Ø300 mm 15 W 3K. Modus.
 Afleiddur loftkúpill.

ÓFULLGERÐ TEIKNING.
 ÞESSI TEIKNING ER TEIKNUÐ SAMKVÆMT ÓSK HÚSBYGGJANDA SEM ÆTLAR AÐ SELJA HÚSNÆÐISRÝMI TIL ÖÐREKTRA ADILA SEM HAFNA SÉR ÓSKIR UM VIÐBÓTAR RAFMAGNS-BUNAD

Aðalhönnuður Guðni Pálsson arkitekt FAI
 Kennitala 291246 4519

Br.	Dags.	Breyting	Br.	Sp.
1	10.09.2016	Fjölgun rýma og tillæringar	MS	MS

HVALEYRARBRAUT 24, HF.
 Endurbýgt af Gíslo Guðmundssyni
 NÝJAR RAFLAGNIR LÁCSPENNA
 GRUNNMÝND RÝMI 6 OG RÝMI 7

LJÓSTÆKNI Rafagnateikningar
 Magna Sigurðsson rafagnateiknaraðingur, íþg. rafagnahönnuður
 Söðulá 20, 105 Reykjavík, KÍ 01241 7519
 Sími 896 0559, vefsetur: mg@jostekni.is

Hönnuð: MS Talað: MS Yfirforð: MS

Samþykkt: *Magnus Sigurðsson* 011241 7519

Þívauská: LT2015\Hvalleyrabraut+24_HF_Guðni Pálsson ark

Mkv: 1:50 Blaðstær: A1

Dag: 25.11.2015 N°: LT251115 Blað 4/9

