

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A											
	EL11	3x14W (T5). INNFELDUR Í 600x600mm KERFISLOFT. LJÓSHLÍF: TVÖFÖLD AL-PARABÓLUSPEGILRIST HÁLFMÖTT. IP20.									
	EL11+N	3x14W (T5). MED NEYDARAFLGJAJA Á EINNI PERU MED SJÁLFVIRKA HEDSLU OG UMTENGIBÓNAD. NEYDARAFLGJAFINN SÉ SJÁLFPRÓFANDI AD ÖDRU LEYTI EINS OG EL11.									
	EL11+D	3x14W (T5). MED DIMMANLEGUM RAFEINDA STRAUMFESTUM 1-10V DC AD ÖDRU LEYTI EINS OG EL11.									
B	EL12	4x14W (T5). INNFELDUR Í 600x600mm KERFISLOFT. LJÓSHLÍF: TVÖFÖLD AL-PARABÓLUSPEGILRIST HÁLFMÖTT. IP20.									
	EL12+N	4x14W (T5). MED NEYDARAFLGJAJA Á EINNI PERU MED SJÁLFVIRKA HEDSLU OG UMTENGIBÓNAD. NEYDARAFLGJAFINN SÉ SJÁLFPRÓFANDI AD ÖDRU LEYTI EINS OG EL12.									
	EL14	4x28W (T5). INNFELDUR Í 600x600mm KERFISLOFT. LJÓSHLÍF: TVÖFÖLD AL-PARABÓLUSPEGILRIST HÁLFMÖTT. IP20.									
	EL14+N	4x28W (T5). MED NEYDARAFLGJAJA Á EINNI PERU MED SJÁLFVIRKA HEDSLU OG UMTENGIBÓNAD. NEYDARAFLGJAFINN SÉ SJÁLFPRÓFANDI AD ÖDRU LEYTI EINS OG EL14.									
C	EL13	2x14W (T5). AD ÖDRU LEYTI EINS OG EL11.									
	EL13+N	2x14W (T5). EINS OG EL51 NEMA MED NEYDARAFLGJAJA.									
	EL15	3x14W (T5). INNFELDUR Í 600x600mm KERFISLOFT. MED HERTU GLERI UNDIR SPEGILLJÓSHLÍF. IP54 ÖDRU LEYTI EINS OG EL11.									
D	EL15+N	3x14W (T5). MED NEYDARAFLGJAJA Á EINNI PERU MED SJÁLFVIRKA HEDSLU OG UMTENGIBÓNAD. NEYDARAFLGJAFINN SÉ SJÁLFPRÓFANDI AD ÖDRU LEYTI EINS OG EL15.									
	EL16	4x14W-(T5). INNFELDUR Í 600x600mm KERFISLOFT. MED HERTU GLERI UNDIR SPEGILLJÓSHLÍF. IP54 ÖDRU LEYTI EINS OG EL11.									
	EL16+N	4x14W-(T5). MED NEYDARAFLGJAJA Á EINNI PERU MED SJÁLFVIRKA HEDSLU OG UMTENGIBÓNAD. NEYDARAFLGJAFINN SÉ SJÁLFPRÓFANDI AD ÖDRU LEYTI EINS OG EL16.									
E	EL17	4x14W-(T5). UTANÁLIGGJANDI, 600x600mm. MED HERTU GLERI UNDIR SPEGILLJÓSHLÍF. IP55 MÖGULEIKI AD HENGJA LAMPA NIDUR.									
	EL17+N	4x14W-(T5). MED NEYDARAFLGJAJA Á EINNI PERU MED SJÁLFVIRKA HEDSLU OG UMTENGIBÓNAD. NEYDARAFLGJAFINN SÉ SJÁLFPRÓFANDI AD ÖDRU LEYTI EINS OG EL17.									
F	EL20	4x49W-(T5). UTANÁLIGGJAND, HÚS ÚR JÁRNI. ÍBRÓTTAHÚSALAMPI MED ÁLSPEGLUM OG BOLTAVÖRN. VARNARSTIG: IP20									
	EL20+N	4x49W-(T5). MED NEYDARAFLGJAJA Á EINNI PERU MED SJÁLFVIRKA HEDSLU OG UMTENGIBÓNAD. NEYDARAFLGJAFINN SÉ SJÁLFPRÓFANDI AD ÖDRU LEYTI EINS OG EL20.									
	EL25	1x54W-T5. ÓSAMHVERF LJÓSDREIFING (TÖFLULÝSING) UTANÁLIGGJANDI.									
	EL30	2x28W-T5. Á LOFT. LAMPABÓNADUR ÆTLADUR FYRIR SPRAUTUKLEFA. ÁHÆTTUSVÆDI SKV. BELTI 2. IP67 MED AUKNU ÖRYGGI.									
G	EL35	1x70W HIT, MED ÁLSPEGLI, INNFELLDUR Í NIDURTEKID LOFT, ÞVERMÁL 150mm, DÝPT 170mm. VARNARSTIG: IP20									
	ALMENNAR SKÝRINGIAR.										
	LEKA STRAUMUR FRÁ RAFEINDAR STRAUMFESTU SÉ UNDIR 1mA. VERKTAKI SAMRÉMI LAMPA VID LOFTAGERÐIR.										
H											

Sambýkkt þann
30 JUN 2015
Byggingarfulltrúnaður í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

ÓTGÁFUFRERILL			
ÓTGÁFA	DAGS	SKYRNINGAR	BR. AF SAMR.
A	13.06.05	ÚTBODSTEIKNINGAR	
B	03.08.05	VINNUTEIKNINGAR	
C	17.03.05	BÆTT VID LÖMPUM V. 2-3. ÁFANGA	
D	09.11.05	BREYTING Á LÖMPUM	

DAGS. UNDRISKRIFAR: NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUNAR:
UNDRISKRIF SAMRÆMINGARHÖNNUNAR: *Sigurður Steinar Jónsson*

ÖLL AFRITUN TEIKNINGAR, AD HELUTA EDA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYTI HÖFUNDA.
Verkfræðistofa Jóhanns Indriássonar ehf
Stúdíó 1, 108 Reykjavík
Sími 568 7319, Fax 568 6887, Netfang vj@vjl.is, Veffang www.vjl.is

HEITI VERKS:
HRAUNVALLASKÓLI DREKAVÖLLUM 9 HAFNARFIRÐI

HEITI TEIKNINGAR:
RAFLAGNIB LAMPAÖTLIT 2.-3. ÁFANGI SÉRTEIKNINGAR

MÖV:	VERÐIS:	SKYRNINGARNR:	ÓTGÁFA:
	5401	ODOX	D
HANNAÐ:	TEIKNAD:	YRIFARID:	NR. TEIKNINGAR:
'OJS	OM		H2-102
NAFN OG KT. SAMBYKKJANDA: MAGNÚS KRISTBERGSSON 080257 3689			BLAÐNÖMUR:
DAGS. UNDRISKRIFAR:	UNDRISKRIF SAMBYKKJANDA:	BLAÐNÖMUR:	
27.6.15	<i>Magnús Kristbergsson</i>	136	