



ALMENNAR SKÝRINGAR - LÁGSPENNA/SMÁSPENNA:

Allar lagningar eru huldar og ífregnar í 16mm plastpípum, nema annað komi fram á teikningu

Allar sýnilegar utanlágjandi lagningar eru járn/stál/pípulagnir

Hæðir tengla eru 200mm, nema annað komi fram á teikningu

Hæðir tengla í eldhúsi og á salernum eru 1100mm, nema annað komi fram á teikningu

Hæð tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn

Hæðir rofa frá fullfrágengnu gölfi eru 1100mm, nema annað komi fram á teikningu

Öll mál eru gefin upp í mm og er alltaf miðað við fullfrágengið gölf

Öll mál miðast við miðja dós, nema annað sé tekið fram

Við er til sérteikninga arkitekts varðandi nákvæmar staðsetningar á búnaði og innréttingum

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilfellum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu

Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10 A

Málmhluta lagna, strengstiga, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega

Frágangur sökkulskautstenginga skulu vera í samræmi við tæknilega tengiskilmála rafveitu

Við útdrátt strengja skal gera ráð fyrir föstum pól í öllum tengidösum á strengstiga

Taka skal mið af fjölda og stærð strengja við val á stærð tengidösa

Allar rafagnir og frágangur þeirra skulu vera í samræmi við reglugerð um raforkuvirki

Þessar athugasemdir eiga við ef annað kemur ekki fram á teikningu

[Signature] 0310715269

TEKNIJÓNUSTAN SF Lögsmáta 6 - 108 Reykjavík Sími: 3844 síma: 498 0723 e-mail: aedunn@th.is	Kvistavellir 10 Hafnarfirði Grunnmynd Lágspennulagnir og einlínumynd Rafloagnateikning	Höfund: AK Teikni: AK Kvarði: 1:50 Nr.: 161001	Dags: 06.2016 Yfirfarir: Blað: 1 Af: 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

A	03.2017	Breytt lampplön
B	Dags	Breyting

5
303

6
303

7
303

10