



SKÝRINGAR

HÚSIÐ ER GRUNDAÐ Á BURÐARMIKLU HRAUNI OG INN Í SÖKKLA KEMUR FROSTFRÍ FYLLING ER ÞJAPPISÍT Í LÖGUM. LAGÞYKKTIR MIÐSÍT VÍÐ ÞJÖPPUNARGETU TÆKIS. SÖKKLAR ERU A.M.K. 500MM HÁIR MÆLT FRÁ PLOTUKÓTA AÐ HRAUNI EN VÍÐA ÞURFA PEIR AÐ VERA HERRI VEGNA LAGNA SBR. GRUNNLAGNATEIKNINGU. ÞYKKT SÖKKLA ER ALM. 200MM EN VÍÐA KOMA FUNDAMENT UNDIR SÖKKLA SBR. GRUNNMÝND. SÖKKLAR BENDAST ALM. MEÐ #K10C200 Í VEGGMÍÐJU OG 2K12 UPPI OG NEDRI OG ERU NEDRI JÄRNNIN TENGÐ SAMAN SEM SÖKKULSKAUT. TENGLÄR ERU ÚT Í BOTNPLOTU SBR. SNID. BOTNPLATA Á FYLLINGU ER ALM. 150MM ÞYKK EN 180MM ÞYKK Á VERKSTÆÐI OG BENDIST MEÐ #K10C250, 50MM FRÁ NEDRI BRÚN PLOTU Á SKRIFSTOFU EN TVÖFOLD BENDING Á VERKSTÆÐI #K10C250 Í EFRIBRÚN EN #K10C200 Í NEDRI BRÚN. PLATAN STEYPIST MEÐ CA. 7 TIL 15% HALLA AÐ NIÐURFÖLLUM. VEGGIR Í SMURGRYFJU ERU MEÐ TVÖFALDRI BENDINGU SBR. SNID OG STEYPAST ÁN STEYPUKILA. VEGGIR OG BOTNPLATA TENGÐ MEÐ ÞÉTTILISTA SBR. SNID BOTNPLATA ER 220MM ÞYKK OG TVÍBENT FRÁGANGUR Í SAMRÁÐI VÍÐ HEILBRIGDISEFTIRLIT HAFNARFJARDAR. UNDIR BOTNPLOTUNA KEMUR 100MM PLASTEINANGRUN (24 KG/M³) NEMA Á VERKSTÆÐI OG Í SMURGRYFJU. Á VERKSTÆÐI ER EINANGRÁÐ 1 M FRÁ SÖKKULVEGG NEMA VÍÐ INNKEYRSLU DYR OG 500MM NIÐUR MEÐ ÚTVEGGJASÖKKLUM KEMUR 75MM PLASTEINANGRUN ÁSAMT SÖKKULDÚK. ALLT STÁL ER SÖDUHÆFT BENDISTÁL K5 500. STEYPA Í SÖKKLA OG BOTNPLOTU ER C25 ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. NR. B-00

⊙ B 03 MERKIR SNID A SEM SYNT ER Á TEIKNINGU NÚMER B-03

Tengja skal saman neðstu jærnin í sökkulvegg allan úthringinn og að upptaki í tengibox tveir vírðsar á tveir samskeyti skeyt lengd minimum 300mm

BR.	DAGS.	TEXTI	
UNNIB EFTIR TEIKNINGUM FRÁ ARKITEKT AFHENTAR:			
ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA:			
BREIDHELLA 22 HAFNARFIRÐI			
UNDIRSTÖÐUR GRUNNMÝND 1, SUÐURHLUTI			
HANNAÐ: SJ	TEIKNAD: SJ	YFIRF: KMP	DAGS: 29.05.2017
SAMPYKKT: <i>[Signature]</i>			KT: 130257-2409
 VÍ Verkfræðistofa Skólumíla 13, 105 Reykjavík Sími: 661-4522 vork@virkfradistofa.is Kostasinn Matir Þorsveinsson			SKJAL: KVARÐI
ADALUPPDRETTIR: <i>[Signature]</i>			BLAD NR: B-02