



Frágangur inni.
Veggir milli íbúða eru EI90 (Staðsteyptir).
Steyptir veggir eru sandspartlaðir og málaðir að innanverðu.
Veggir (eldhindrandi) milli einstakra brunahólfa, aðrir en steyptir eru a.m.k. EI60 eldhindrandi veggir.
Hlaðnir EI80 veggir, ekki berandi veggir milli einstakra brunahólfa, eru uppbyggðir sem hér segir:
70 mm. hlaðin vikurveggur, múrhúðaður beggja vegna með 15 mm. múrhúð.
Léttir EI60 veggir, léttir milliveggir á milli einstakra brunahólfa eru uppbyggðir sem hér segir:
35 * 120 mm. blikkgrind fyllt með steinullareinangrun og klæddir beggja vegna með 2 * 13 mm. gífsplötum.
Léttir ekki berandi innveggir í íbúðum eru sem hér segir:
35 * 70 mm. blikkgrind fyllt með steinullareinangrun og klæddir beggja vegna með 2 * 13 mm. gífsplötum. (slétt áferð, litur: málarahvít.)
Í votrymum skal klæða með rakapönu gífsi undir flisalögn og eða málningu.

Breytingar:		
Efni	Dags.	Tækn. Yfif.

Eskivellir 13 Hafnarfirði.
Lanúmer: 204197

Séruppláttur: GRUNNMYNDIR/STAKAR ÍBÚÐIR.

Efni: ÍBÚÐIR NR. 01-03, 02-03, 03-03, 04-03, 05-03.
Mælikvæði: 1:50
Frumstærð blaðs: A2
Teiknað: Sig. Þ. Verk nr: 00115
Yfirfarið: V. Þ. S. Telkn. nr: S.012.
Dagsetning útgáfu: 20-09-2018 Endursk:

STH. teiknistofan ehf. Strandgötu 11. Símanúmer: 510298-2789.
Sími 5651510. teiknistofan@simnet.is.

30/7/17 Cuh

Sigurvegur: Þorvaldarsen byggingahefingur bfl. n. 141250-4188.

GRUNNMYND/ EINSTAKAR ÍBÚÐIR.
ÍBÚÐIR NR. 01-03, 02-03, 03-03, 04-03, 05-03. MKV. 1:50