



Samþykkt þann
09 AUG 2017
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.ri. Sigurður Steinar Jónsson

Neysluvalagnir, Skýringar

Neysluvalagnir í veggjum eru 16x2,0 alþex-lagnir og þola 70°C samfellt við 0,7 Mpa vinnubrýsting. Tengistykki skulu vera úr messing og hælfa rörum. Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um notkun og meðferð efnisins svo og ÍST-67 og DS-439. Festa skal lagnir með viðukenndum festingum.

Fráveitulagnir Skýringar

Fráveitulagnir skulu vera Skolan db soundproof pipe system. Allt efni skal vera samsværandi að gerð og gæðum. Allar beygjur og greinar skulu gerðar með viðeigandi tengistykki. Nota skal hjóðeinangrandi burðarfestingar á lóðrétta lagnir.

Neyslu- og fráveitulagnir 2. hæð, 1:50

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað	
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Strandgötu 11 Hafnarfirði Sími: 556-4008, 861-9851 Netfang: svennih@simnet.is		Staður	Linnestígur 1 Hafnarfirði	
		Skýring	Neyslu- og fráveitulagnir 2. hæð lögnum breytt vegna breytingar á innra skipulagi	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Vérknr.	Teikn.nr.
<i>[Signature]</i>	1:50	2.8.17	15-16	2-01