



VEGGIR OG LOFTAPLATA 1.HÆÐAR, GRUNNMYND MKV. 3

ATH!
 ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEKN. B001
 BENDING VEGGJA NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM:
 180/200mm ÞYKKIR:
 TVÖFALT NET K10c200 LÖÐRETT OG K10c250 LÁRETT
 150mm ÞYKKIR:
 EINFALT NET K10c200 LÖÐRETT OG K10c250 LÁRETT

JÄRNUN KRINGUM OP ER 2K12 OG JÄRNAFYRIRKOMULAG SKY SKÝRINGARBLADI (NEMA ANNAD KOMI FRAM) I INNVEGGJUM KOMA 2K12 I VEGGENDA

SÉU JÄRNABAKKAR NOTADIR I STAD VINKLAU-LYKKJA SKULU ÞEIR VALDIR ÞANNIG AD JÄRNAMAGNID SÉ ÞAD SAMMA.

EINANGRUNARÞYKKTIR ERU
 -100mm PLASTEINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU
 -75mm PLASTEINANGRUN NIDUR MED SÖKKUL

GRUNNUR Fyllist med Frostþolinni GRÚS EDA ÖDRU VIDURKENNDU FROSTÞOLNU EFNÍ. ÞJAPPA SKAL I 300mm LÖGUM MED 60kg VIBRASLEDA. FARA SKAL A.M.K. ÞRJÄR YFIRFERDIR Ä HVERT LAG. VID ÞJÖPPUN MA HEDARUNUR FYLLINGAR EKKI VERA MEIRA EN 500mm (NEMA I STÖDVEGGJUM). HLUTFALL KORNA MINNA EN 0.02mm SKAL EKKI VERA MEIRA EN 3% AF BYNGD FYLLINGAREFNISINS. ENGINN STEINI I FYLLINGUNNI MA VERA STÆRRI EN 1/2 AF LAGÞYKKT VID ÞJÖPPUN.

KJARNBORASAGA MA FYRIR LÖGNUM EF EKKI HEFUR VERID GERT FYRIR ÞEIM I UPPSTEYPU.

ATH G.R.F. ÜRTAKI I STEYPTA VEGGI FYRIR FALLPIPU, ÞAKNIDURFALLI OG LOFTRÆSTINGU SVO LAGNIR KOMIST FYRIR I EINANGRUN UTVEGGJA.

LAGNAGÖT ERU BREIDD OG HÆD 200x200. UPPGEFIN KÖTI ER Ä NEDRI BRÜN GATS. LENDI KÖTI Ä GATI UNDIR NEDRI BRÜN SÖKKULS (HÄD SÖKKULDÝPT) ÞÄ LIGGUR LÖGNIN UNDIR SÖKKULVEGG. LAGNAGÖT I SÖKKLA SJÄST Ä GRUNNLAGNATEIKNINGUM P1-01 OG P1-02.

YFIRFARA SKAL ALLAR MÄLSETNINGAR ÖPG HÆÐARKÖTA M.T.T. TEIKNINGA ARKITEKTA OG GERA HÖNNUDUM VIDVART EF MISRÆMI FINNST.

MR.	DAGS.	BREYTING	SR.
1	20.06.2017	Frunkóðing	SAO
2	27.07.2017	Lagnagöt beitt við	SAO

NEW NORDIC
 engineering

NEW NORDIC ENGINEERING ehf. lit. 520914-1450
 HLIBASMARI 19, 201 KÖPAVOGUR
 nne@new-nordic.eu, S: 8544980, F: 598935771 (HÖ) 8989077 (SAO)

SAMÞYKKT Stúðlaskar Apple Ómarsson 300677-2888

SAO

VERK STUÐLASKARÐ 5 HAFNARFJÖRDUR			
TEIKNING BURÐARVIRKI GRUNNMYND VEGGIR OG LOFTAPLATA 1.HÆÐAR			
HANNAÐ SAO	TEIKNAD SAO	YFIRFARID HÖO	MELKVAREI 1:50
DAGS 27.07.2017	VERK.NR. 17010	TEIKNING.NR. B110	ÖTULISA.NR. 2

