



NEYSLUVATNSLÖGN:  
 NEYSLUVANTSLÖGN (FRÁ GRIND AD TENGISTU OG MILLI TENGISTU) ERU AF GERÐINI AL-PEX SAMKV. DIN 16883 LEGGJIST I FÓÐURRÓRUM AF VIDURKENDRI GERÐ NEYSLUVATNSLAGNIR (FRÁ TENGISTUM AD TÆKJUM) ERU RÖR I RÖR LAGNIR alpexrör. RÖR SEU AL-PEX AF VIDURKENDRI GERÐ, SJÁ STÆRÐIR Á GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA FÓÐURRÖR SEU AF VIDURKENDRI GERÐ VATNSRÖR SKULU PÖLA 70°C SAMFELT VID 1MPa VINNURÝSTING TENGISTYKKI SEU ÚR AFZINKUNAR PÖLNU MESSING  
 ALLT EFNÍ OG FRÁGANGUR GÉ SANKY. ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐUM  
 ALLT EFNÍ GÉ VOTTAD (HAFI LAGNAEFNISVOTTUN)

ÞVERMÁL Á PÍPUN MIDAST VID INNANMÁL

Styrki skráð:  
 11/11/17 [Signature]

A1

Gjáhella 13 Hafnarfirði  
 Lagnir  
 Neysluvatn 1. hæð grunnmyndir

TEIÐINGAR	WELPÓRÞEÐ	ÞRIGGA
L-05	1:50	1
Hafstein Kr. Hallgrímsson Byggingatekniráðgjafingur FTFI k120166-1449	MAKAD	MAVN
hafstein.kr@gmail.com	TERNAÐ	DAÐSETNING
	YRFARAD	28.10.17
		28.10.17

Grunnmynd neysluvatn 1. hæð í hverri gerð af bilum  
1:50