

NOTTAFÖR

Almennar Skýringar

Búnaður á lagnastiga er merktur með ls.
Búnaður í tenglarennu er merktur með tr.
Búnaður ofan lofts er merktur með ol.

Öl mál eru frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós eða úr miðri dós í miðja dós eða í fullfrágengln vegg.

Þar sem pípur eru lagðar hlíð við hlíð í loftum eða veggjum skal hafa 10mm bil á milli röra þannig að steypa geti auðveldlega runnið á milli.

Snertispennuvörn skal vera núllun og lekastraumsrofavörn

Málmhluta lagna, tækja og rafbúnaðarskal jarðbinda vandlega.

Málstraumur rofa skal vera minnst 10A og tengla 16A

Jarðbinda skal pípukerfi fyrir heitt og kalt vatn.

Skila skal mælaskýrslu í lok verks og skulu mælingar standast almennar kröfur um raflagnir bygginga.

Öl tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sértekningum.
Allar smáspennulagnir eru 020mm plastpípur nema annað sé tekið fram.

Fara skal eftir gildandi reglugerðum og tæknilegum tengiskilmálum að öllu leiti.

Teikniflokkar

- 0- **Almennt**
- 1 Forsíða
- 2 Skýringar
- 3 Afstöðumynd, sökkulskaut og inntök

- 1- **Lagnaleiðir**
- 1 Lagnir
- 2 Stigar og rennur
- 3 Uppsteypa

- 2- **Lágspenna**
- 1 Einlínurmynd töflu
- 2 Lágspenna
- 3 Lampar
- 4 Lágspenna og smáspenna
- 5 Útsög/Loftræsting

- 3- **Smáspenna**
- 1 Tölvu-, símakerfi
- 2 Brunakerfi
- 3 Aðgangs- og öryggiskerfi
- 4 Myndavélakerfi



- 4- **Sérmyndir**
- 1 Lampaplan

Lágspenna

- ✓ Lögn upp
- ↗ Lögn niður
- ↘ Lögn milli hæða
- Pipur ø20
- - - - Pipur í gólfi ø20
- Strengur
- ~ Snúra
- - - - Sökkulskaut
- ↓ Jarðtenging
- ⊥ Tengill í hæð 200
- ⊥¹⁵⁰⁰ Tengill í hæð 1100
- ♂ Rofi í hæð 1100
- ♂⁸⁰⁰ Rofi í hæð 800
- ♂ Samrofi í hæð 1100
- ♂ Krossrofi í hæð 1100
- ♂ Þrýstirofi í hæð 1100
- ♂ Þrýstidimmer í hæð 1100
- ♂ Dimmer í hæð 1100
- ♂² Tvöfaldir rofi í einni dós
- ☰ Hreyfiskynjari
- ☒ Hitanemi
- ☑ Rafelndaspennir
- ⊗ Kjarnaspennir
- ⊙ Mótör
- ⊘ Veggdós í hæð 600
- ⊗ Veggdós í hæð 1800
- Loftdós fyrir tengingar
- ⊗ Loftdós fyrir ljós
- Gólf dós
- ⊥ Flúrlamp
- ⊗ Lampi
- ⊕ Kastari
- ⊗ Útjós
- ⊗ Neyðarljós
- Rafmagnstafla

Smáspenna

- ✓ Lögn upp
- ↗ Lögn niður
- ↘ Lögn milli hæða
- Pipur ø20
- - - - Pipur í gólfi ø20
- ⊗ Veggljós
- ⊥ EINF. tölvutengill í hæð 200
- ⊥² Tvöf. tölvutengill í hæð 200
- ⊥³ Símatengill í hæð 200
- ⊥⁴ Loftnetstengill í hæð 200
- ⊥⁵ Háttalaratengill í hæð 200

Utg.	Dags.	Skýring	Br.	Sp.
				
MJS ehf. Miðdal 5, 150 Vogar Sími: 565-1074, kt. 570516-0430				
Samskipti: Kristinn Benediktsson kt. 010278-5979				
Væðing: Drafnarfeil ehf, Álfhella 8, 221 Hafnarfjörður				
Skýringar og tákni				
				
Skrá: Dropbox\KB\Hönnun\Verk\2017\Drafnarfeil\teikningar				
Kristinn Ben	KB	01.09.17		A1
<small>Þakki</small>	<small>Stað</small>	<small>Þagning</small>	<small>Væðing</small>	<small>Útgáfa</small>
2017-01-04		02-01-01		A
<small>Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum - Fjölhöfundur er höb skriflega samþykki</small>				